

MODERNIZACJA INSTALACJI NAPOWIETRZANIA

Parametry zainstalowanych dmuchaw wynoszą:

- Dmuchawy Spomasz Ostrów Wielkopolski, 3 sztuki
- typ DR 113T-76-T-D-NP.-05
- V [m3/min] 480 m3/h
- n [obr./min] 2920
- p [MPa] 0,07
- Nsc [kW] 15

Projektowana dmuchawa powinna spełniać poniższe wymagania:

- Typ Roots
- wydajność min 10 m3/min
- silnik min 18 kW
- ciśnienie min 0,7 bar

WYMIANA POMPY OSADU

- wydajność: Q = 7,5 - 15 m3/h
- moc zainstalowana: 3,0 kW



RZUT PRZYZIEMIA

Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji instalacji napowietrzającej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźno			
Zamawiający	Gmina Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno		
Wykonawca	SANTECH Stanisław Domański ul. Naramowicka 217B/23, 61-611 Poznań		
Lokalizacja	dz. o nr ew. 2360, 2362, 2364/1, arkusz nr 5 obręb Rogoźno, gmna Rogoźno	12-2022	00.00
Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU OPERACYJNEGO	BRANŻA TECHNOLOGICZNA	STADIUM PFU
Opracował	mgr inż. Stanisław Domański <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień: MAP/0224/POOS/13</small>	SKALA 1:100	NR RYS. T-2