

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby zadania polegającego na budowie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojciechowie przy ul. Kluczborskiej 37 (dz. Nr 33, k. m. 5, obręb: Wojciechów, jednostka ewidencyjna: Olesno)

Adres: Kluczborska 37
46-300 Wojciechów

Kody CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów „św. Wojciecha”
ul. Kluczborska 37, Wojciechów
46-300 Olesno

Wykonawca: DWK projekt Wojciech Kulawik
Al. N.M.P. 69
42-217 Częstochowa

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik

Sprawdził:

Data opracowania: 27 marca 2022

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,1	ha ha	 0,100	 0,100
1.2	KNNR 1 0113-0100 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 7,5*22,7	m2 m2	 170,250	 170,250
1.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 170,25	m2 m2	 170,250	 170,250
1.4	KNR 2-31 0101-0200 analogia	Mechaniczne wykonywanie koryt. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 7,3*7,5	m2 m2	 54,750	 54,750
1.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 170,25	m2 m2	 170,250	 170,250
1.6	KNR-I 19-01 0118-0100 analogia	Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi samochodami samowładowczymi. Grunt kategorii I-II 170,25*0,3+54,75*0,1	m3 m3	 56,550	 56,550
2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane			
2.1	KNR 2-31 0106-0300	Warstwa mrozochronna z pospółki zagęszczana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 170,25	m2 m2	 170,250	 170,250
2.2	KNR 2-31 0106-0400	Warstwa mrozochronna wykonana z pospółki zagęszczanej mechanicznie. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 170,25	m2 m2	 170,250	 170,250
2.3	KNR 2-31 0106-0400	Warstwa mrozochronna wykonana z pospółki zagęszczanej mechanicznie. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 54,75	m2 m2	 54,750	 54,750
3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "zestaw" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "huśtawka potrójna" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "huśtawka wagowa" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "karuzela" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "bujak dwuosobowy" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "zestaw sprawnościowy " wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu: "piaskownica" wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż regulaminu korzystania z placu zabaw wraz z fundamentem. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż budki lęgowej dla ptaków. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.10	KNR 2-21 0301-0701	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średn.i głęb. 1,0/0,7m. Głóg o średnicy 10- 12cm (na wysokości 100cm).	szt.		5,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		5	szt.	5,000	