

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej 5,28 m2 - przedpokój 17,02m2 -pokój z balkonem 12,32m2 -pokój Razem 34,62m2 34.62	m ² m ²	 34.620	
					RAZEM	34.620
2 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych - pokoje i przedpokój 34.62	m ² m ²	 34.620	
					RAZEM	34.620
3 d.1	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 54.12	m m	 54.120	
					RAZEM	54.120
4 d.1	KNR 4-01 0902-03		Wymiana progów drzwiowych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 3 0804-08		Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu wraz z cokolikami 7,56 7.56	m ² m ²	 7.560	
					RAZEM	7.560
2			Roboty malarskie			
6 d.2	KNR 2-02 0815-06		Przygotowanie sufitu pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków itp gruntowanie podłoża wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 47.57	m ² m ²	 47.570	
					RAZEM	47.570
7 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 47.57	m ² m ²	 47.570	
					RAZEM	47.570
8 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Usunięcie spękań i przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków po naprawie spękań- ościerza okienne - analogia otwory okienne o powierzchni 8,55 1,5m *1,5m - 2szt. 2m*0,9m+1,5m*1,5m - okno balkonowe 1szt. 8.55	m ² m ²	 8.550	
					RAZEM	8.550
9 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ościerza okienne analogia 8.55	m ² m ²	 8.550	
					RAZEM	8.550
10 d.2	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3			Roboty elektryczne			
11 d.3	KNR 5-08 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem 11	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
12 d.3	KNR 5-08 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
13 d.3	KNR 5-08 0307-02		Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
14 d.3	KNR-W 2-25 0708-01		Gniazda telefoniczne, internetowe, rtv	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
15	KNP 06 d.3 0403-03.02		Wymiana kuchni gazowej - zakup i montaż nowej kuchenki 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR 7-08 d.3 0201-03		Wymiana regulatora/sterownika pokojowego ogrzewania w mieszkaniu	ukł.		
			1	ukł.	1.000	
					RAZEM	1.000
4			Roboty stolarskie			
17	KNR-W 2- d.4 02 1026-01		Wymiana ościeżnic drewnianych- 4 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
18	KNR 2-02 d.4 1017-02		Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 4 szt.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
19	KNR-W 4- d.4 01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do mieszkania	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNR-W 2- d.4 02 1027-02		Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą do mieszkania, z dostarczeniem kompletu kluczy (3szt) do każdego z zamków -górnego i dolnego wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni przy demontażu, - zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej - analogia	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
21	Kalkulacja d.4 własna		Zamontowanie zaślepki parapetu	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Roboty towarzyszące			
22	KNP 06 d.5 0218-02.02		Wymiana deski sedesowej z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.5 02 1030-01		Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
24	Kalkulacja d.5 własna		Czyszczenie: Grzejników - 4szt.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
25	Kalkulacja d.5 własna		Czyszczenie okien - profili, okuć, parapetów	m ²		
			8.55	m ²	8.550	
					RAZEM	8.550
26	Kalkulacja d.5 własna		Utylizacja odpadów	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000