

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej, obiektowej.

### II. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pomieszczenie auli w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przy ul.Obrońców Wisły 1920r. 21/25.
- Powierzchnia miejsca montażu wykładziny (podłoga betonowa o kącie nachylenia 12%) - ok.220 m<sup>2</sup>.
- Powierzchnia miejsca montażu wykładziny (podest drewniany) - ok. 25 m<sup>2</sup>.

### III. Zakres przedmiotu zamówienia.

1. Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej (utyliczacja).
2. Demontaż i montaż krzeseł audytoryjnych (198 szt.) - krzesła montowane w prostych rzędach – 13 rzędów x 14 szt. plus 16 szt. / krzesła łączone po 4 i 2 szt. w zestawie. Montaż krzeseł wg rozkładu przed demontażem.
3. Dostawa wykładziny dywanowej, obiektowej:
  - Parametry wykładziny: wykładzina dywanowa, wielowarstwowa, materiał: 100% poliamid, grubość całkowita min. 5 mm, wysokość runa max. 3,5 mm, gramatura runa min. 600 g/m<sup>2</sup>, gramatura całkowita min. 1300 g/m<sup>2</sup>, na podkładzie jutowym, struktura runa welurowa, w kolorze odcień jasny brąz, trudnopalna, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na zabrudzenia.
4. Montaż nowej wykładziny dywanowej, obiektowej.
5. Prace montażowe, wykończeniowe (przygotowanie powierzchni pod nową wykładzinę) / oblistwowanie (profile aluminiowe, łączeniowe, wykończeniowe w kolorze czarnym – ok. 60 m) / cokoły ściennie z tej samej wykładziny o wysokości min. 10 cm – ok. 30 m zabezpieczone listwą ochronną, ścienną / inne prace niezbędne i konieczne do realizacji zamówienia.
6. Realizacja zamówienia w 2023 r., dwuetapowa:
  - I. montaż wykładziny (podłoga),
  - II. montaż wykładziny (podest drewniany) po zakończeniu prac instalatorskich audio/wideo realizowanych przez zamawiającego.