







- Wartości zagłębienia stropu i osi rur obliczono od rzędnej projektowanego terenu.
- Wartość zagłębienia dna wykopu obliczono od poziomu podbudowy projektowanych nawierzchni na odcinku 242 do ul. Uzdrowskiej oraz od rzędnej terenu istniejącego za ul. Uzdrowską od punktu P1 L=30,5m. Budowa sieci ciepłej bezdnie realizowana po pracach wstępnych wykonywanej drogi (wycinka drzew, ukształtowanie terenu).
- Kolorem **niebieskim** podano grubość podbudowy projektowanych nawierzchni utwardzonych.
- Rzędne projektowanych nawierzchni określono na podstawie projektu drogowego "Budowy i przebudowy ulicy Jachtowej w Świnoujściu" Biura Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina z lutego 2022r. W czasie budowy projektowane rzędne zagłębienia sieci ciepłej zdyfuzyfikować i skorygować z jednoczesnym zachowaniem projektowanych zagłębień sieci.
- Pod projektowanymi nawierzchniami ulicy Nowojachtowej i istniejącymi ul. Uzdrowskiej zachować minimum 1,0m zagłębienia góry rur przeizolowanych. Podana wartość zawarta jest w Decyzji WIM.7230.11.103.2023.AN.
- Długość sieci podano w osi rury zasilającej.



## SZCZEGÓŁ UMIESZCZENIA ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH W SKRZYŃCE DO ZASUW



## PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



$\phi$ nom.	d/D	a	b	C	c	K
mm						
200	$\phi 219.1/315$	317	565	250	160	1200

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02  
minimalna szerokość płyt dociażających wynosi  $(2D+C)$

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
Koszalin, ulica Podgórna 9/3  
tel. 094 348 60 80; 605 328 817  
email: elqii@op.pl

Nr rys.	4	Obiekt BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ Adres Swinoujście, ul. Nowojackowa-Uzdrowskowa Inwestor PEC Swinoujście Temat Profil podłożny odgałęzień T2, T3		
Skala	1:100/100			
proj.	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjna ■ zakres sieci ciepłych	15.12.2023	
spr.	mgr inż. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	specjalność instalacyjna ■ zakres sieci ciepłych	15.12.2023	
opr.	mgr inż. M. Malinowska	_____	15.12.2023	