

inż. Krzysztof Święcki  
ul. Włókiennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263  
Data opracowania: 2023-11-10

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Nazwa zamówienia:

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 1+080,00 - 1+536,55**

---

Adres obiektu budowlanego: wieś Świerże Kończany, Gm. Zaręby Kościelne  
Zamawiający: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

---

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Rostkowska; Skarbnik  
Gminy Zaręby Kościelne  
Data: 2023.12.29 14:23:16 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Urszula Wołosiewicz; Wójt  
Gminy Zaręby Kościelne  
Data: 2023.12.29 14:22:29 CET

*inż. Krzysztof Święcki*

upr. bud. do projektowania i do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlana  
drogi i mosty  
nr. ew. PDI.0004/PWOK/04

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerże-Kończany gm. Zaręby Kościelne w km 1+080,00 - 1+536,55**

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty drogowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 1W 0111-0100	D-01.01.01 a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy. km 1+080,0 - 1+536,55: 0,45655	km trasy	0,4566  0,45655
			Dział nr 1.2. Roboty ziemne [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
2	KNNR 1 0113-0100	D-01.02.02 a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm obrzeża ist. jezdni: 456,55*2,0*2	m2	1826,2000  1826,20000
3	KNNR 1 0202-0802	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t załadunek i wywóz humusu: 1826,20*0,15	m3	273,9300  273,93000
			Dział nr 1.3. Nawierzchnia jezdni [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 456,55*6,5	m2	2967,5750  2967,57500
5	KNNR 6 0106-0500	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek 456,55*5,0	m2	2282,7500  2282,75000
6	KNNR 6 0202-0500	D-05.01.03	Dolna warstwa nawierzchni żwirowa 0/31,5mm. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 15 cm 456,55*5,0	m2	2282,7500  2282,75000
7	KNNR 6 0204-0500	D-05.01.04 a	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa górna-grubość 10 cm 456,55*5,0	m2	2282,7500  2282,75000
			Dział nr 1.4. Nawierzchnie poboczy [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
8	KNR 2-31 0202-0700 - analogia	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe poboczy z pospółki drogowej 0/31,5 mm. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu 456,55*0,75*2	m2	684,8250  684,82500

inż. Krzysztof Święcki

upr. bud. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej dróg, mosty  
nr. ew. PDI.0004/PWOK/04