

Biecz, dnia 10.03.2021 r.

**ZP. 271.1.2021**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2021 w trybie podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. „**Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury**” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o uszczegółowienie odnośnie nawierzchni – „kostka brukowa integracyjna dla niepełnosprawnych” zaznaczona na projekcie zagospodarowania terenu (Nr. Rys Z1)

Odpowiedź:

**Należy wykonać nawierzchnie:**

**Nawierzchnia pod pawilonami (3 szt.)**

**Nawierzchnia w części ogrzewanej pawilonów z żywicy epoksydowej koloru szarego z płatkami przypominającymi wyglądem szary granit. Nawierzchnia taka sama jak na scenie.**

**Ciąg komunikacyjny przez środek pawilonów: kostka granitowa w kolorze szarym, cięta, śrutowana, grubość min 50 mm, format 100x 100 mm.**

**Powierzchnia w zadanych stoiskach otwartych w pawilonach: kostka w kolorze**

**grafitowym, betonowa gr 6 cm (bezfazowa).”**

**Należy zastosować kostkę bezfazową kształt – prostokąt o wymiarach ok. 10cmx20cm. Szczegóły na szkicu w katalogu wizualizacje, plik \*.pdf -jarmark kostka brukowa. Grubość kostki na placach, parkingu (część zewnętrzna) 8cm.**

## **Pytanie 2**

Prosimy o udostępnienie przekroju przez drogę 6 -6 opisanego na projekcie zagospodarowania terenu (z rzędnymi projektowanymi – na stronie 39 tylko rzędne istniejące).

Odpowiedź:

**Przekroje drogowe znajdują się na końcu projektu budowlanego na stronie 154 pliku \*.pdf, należy dostosować przyłącz kanalizacji sanitarnej rys. 16c do nawierzchni drogi. Zamawiający dołącza dodatkowy przekrój drogi.**

## **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że kanalizacja sanitarna za studzienką SK8 ma zostać przyłączony do istniejącej studzienki kanalizacyjnej (w trakcie wizji lokalnej nie zlokalizowano ww. studni).

Odpowiedź:

**Tak, kanalizacja sanitarna ma zostać przyłączona do istniejącej studzienki, która znajduje się ok 3 m na zachód od istniejącego ogrodzenia przepompowni przy krawędzi rowu.**

## **Pytanie 4**

Odwołując się do odpowiedzi na pytanie nr 26 informujemy, że po odbyciu wizji lokalnej jak i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu istniejąca kanalizacja zakończona rurą DN1000 zlokalizowana jest pod projektowaną nawierzchnią brukową w obrębie pawilonów – prosimy o informację czy istniejąca studnia ma być podniesiona do rzędnych projektowanych, a rura wydłużona do projektowanego zagłębienia (rowu).

- Prosimy o odpowiedź w jaki sposób odprowadzona będzie woda z rowu (zagłębienia) ponieważ z planu wysokościowego (projekt zagospodarowania terenu) jak i po odbytej wizji lokalnej stwierdzamy, że w rogu działki obok budynku głównego powstanie rozlewisko, które nie będzie miało dalszego odpływu.

Odpowiedź:

**Należy dostosować wysokość istniejącej studni oraz rury do projektowanego zagospodarowania i terenu.**

### **Pytanie 5**

Odwołując się do odpowiedzi na pytanie nr 27, pragniemy zaznaczyć że zamieszczono jedynie opis dotyczący przyłącza ciepłowniczego, brak rysunków. Czy jest przewidziana rozbiórka i odtworzenie nawierzchni brukowych w ciągu prowadzonego przyłącza?

Odpowiedź:

**Przyłącz ciepłowniczy należy wykonać przewiertem lub wykopem, miejsca w których będzie konieczny wykop należy odbudować do stanu poprzedniego.**

### **Pytanie 6**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o plan wysokościowy dla nawierzchni drogowych – w szczególności odcinek drogi wzdłuż kanalizacji sanitarnej od Sk1 do Sk8 (rzędne konieczne do zweryfikowania kanalizacji sanitarnej).

Odpowiedź:

**Przekroje drogowe znajdują się na końcu projektu budowlanego na stronie 154 pliku \*.pdf, należy dostosować przyłącz kanalizacji sanitarnej rys. 16c do nawierzchni drogi. Zamawiający dołącza dodatkowy przekrój drogi.**

### **Pytanie 7**

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.03.2021 r.

Odpowiedź:

**Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 22 marca 2021 r.**

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień **22.03.2021 r. godz. 09:30.**

**Powyższe wyjaśnienia dotyczą części zadanych przez Wykonawców pytań, odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu.**

*Burmistrz*  
*mgr Mirosław Wędrychowicz*