



Zestawienie elementów			
Nr	Nazwa elementu	Typ	Producent
1	Podstawa wpustu śr. 500 z osadnikiem	PsWUA 500/800	
2	Krąg śr. 500x500 z otworem śr. 200	KoWUA 500/500	
3	Kręgi pośrednie śr. 500x750	KpWUA 500/750	
4	Kręgi pośrednie śr. 500x250	KpWUA 500/250	
5	Pierścień odciążający śr. 1120x150	PDWU 1120/680	
6	Pierścień wyrównujący śr. 920x680/250	DWU 920/680	
7	Płyta przykrywowa śr. 920x150 pod wpust uliczny śr. 500	-	
8	Wpust ściekowy krawężnikowo - jezdniowy	-	

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo		Inwestor: Gmina Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy	
Obiekt: Modernizacja układu drogowego w Luboczynie poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P			Data: 02.2024
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny			Skala: 1:10
Projektant:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 4.6
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
Asystent projektanta: inż. Zuzanna Strykowska			