

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja bud. Komendy Powiatowej Policji w Płońsku rynny i rury spustowe.
ADRES INWESTYCJI : Płońsk ul. 1 Maja 3
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak
(budowlana)
DATA OPRACOWANIA : Luty 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2021

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWVP z siedzibą w Radomiu
Zygmunt Wolszczak
upr. bud. nr WBP-IIIK-8386/RA/140/81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Rynny i rury spustowe					
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku analogia 30,55+48,61+12,28+25,80+12,94+4,29+2,23	m m	136,700	
				RAZEM	136,700
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku analogia 11,90*12	m m	142,800	
				RAZEM	142,800
3	KNR-W 4-01 0540-03 analogia	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie analogia 190,019	m m	190,019	
				RAZEM	190,019
4	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 136,70	m m	136,700	
				RAZEM	136,700
5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm 142,80	m m	142,800	
				RAZEM	142,800