



PRZEKROJE NORMALNE


Przekrój na odcinku szlakovym
od km 2+315 do km 3+090



Przekrój na łuku



Przekrój od km 2+200 do km 2+315



- 1
- WARSTWA ŚCIERALNA SMA 11 PMB45/80-55 - 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W PMB25/55-60 - 6 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 35/50 - 8 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 20 cm
- ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm
LUB SPOIWE DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE G3 (EV2 min. 35 MPa)


- 2
- POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. - 15 cm
- UZUPEŁNIENIE PO ODHUMUSOWANIU Z KRUSZYWA Z ROZBIÓRKI JEZDNI 15 - 20 cm

- 3
- WARSTWA ŚCIERALNA - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ BEHATON - 10 cm z wypełnieniem spoin podsypką cem. - piaskową
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 3 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 25 cm
- ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm
LUB SPOIWE DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE G3 (EV2 min. 35 MPa)

- 4
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 20 x 30 cm
- ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
- ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm
LUB SPOIWE DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW

- 5
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 8 cm
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm
- PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15 cm
- ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 - 15 cm

- 6
- OBRZEŻE BETONOWE 8 cm x 30 cm
- ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie 96-500 Sochaczewie ul. Gwardyjska 10				
Jednostka Projektowa: <div><div></div><div>Rafał Strugiński ul. Berezyńska 24 lok. 3 03-904 Warszawa tel. kom. 0 691 863 723</div></div>				
Zamierzenie budowlane: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3834W SZYMANÓW - ORYSZEW od km 2+220 do km 3+090				
Stadium: AKTUALIZACJA PROJEKTU				
Branża: DROGOWA				
Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Uprawnienia	Podpis
Projektant:	mgr inż. Rafał Strugiński		MAZ/0243/P00D/09	
Rozmiar rys:	Data:	Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
297x570	03-2021	1:50	1	-