

Krzeszów, dnia 06.03.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części i przeznaczeniem na żłobek"

PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje modyfikację do udzielonych odpowiedzi udzielonych w dniu 28.02.2025 r., 03.03.2025 r.:

Pytanie i odpowiedź z dnia 03.03.2025 r.

Pomiędzy przedmiarem instalacji sanitarnych a załączonym rys. nr 1 i rys. nr 2 występują następujące rozbieżności w zakresie wyposażenia.

1. Brak w przedmiarach szaf przelotowych wys. 200 cm. – 3 szt. Czy należy wyceniać.

Jeżeli tak to proszę o podanie wymiarów.

Szafy przelotowe zostały opisane na str. nr 9 opisu technologii kuchni, stanowiącej załącznik do ww. postępowania – ilość szt. do wyceny 1 (korekta po konsultacjach z projektantem). Należy wycenić dwa okna podawcze pomiędzy zmywalnią a pomieszczeniami sal lekcyjnych.

Opublikowano zaktualizowany opis technologii wraz z rysunkami.

2. Zlewozmywaki – proszę o doprecyzowanie:

a) W przedmiarach:

–Poz. 103 – Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 + 1 + 1 + 1 + 2 – szt 7

–poz. 130 – Zlewozmywak wraz z baterią i płytą ociekową o wymiarach 80 x 60 – szt 3

–poz. 131 – Zlewozmywak wraz z baterią i płytą ociekową o wymiarach 120 x 60 – szt 1

b) Na rysunku nr 1:

–poz. 5 – zlewozmywak dwukomorowy – szt 1

–poz. 7 – zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową - szt 1

–poz. 14 – zlewozmywak dwukomorowy z płytą ociekową – szt 1

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni

–zlewozmywak dwukomorowy – szt. 1

–zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową - szt. 1

–zlewozmywak dwukomorowy z płytą ociekową – szt. 1

3. Płyta robocza – proszę o weryfikację:

a) W przedmiarach:

–Poz. 48 – Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 33cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – szt 3

–poz. 250 – Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 33cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami – szt 3

- poz. 251 - Dostawa i montaż - Płyta robocza szerokości 60cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 29 cm oraz podstawą zamkniętą z drzwiami szerokości 33cm, głębokości 51 cm oraz wysokości 57-63 cm z drzwiczkami - szt 2

b) Na rysunku nr 1:

- poz. 1 - stół roboczy z szufladą i półkami - otwarty szer. 33 cm - szt. 3 lub 4 (czy w pom. 119 zamiast poz. 3 powinna być poz. 1?)
- poz. 4 - stół roboczy z szufladą i półkami - z drzwiami szer. 80 cm - szt. 1
- poz. 6 - stół roboczy z szufladą i półkami - z drzwiami szer. 66 cm - szt. 1

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni:

- stół roboczy z szufladą i półkami - otwarty szer. 33 cm - 4 szt (3 w pom. kuchni + 1 w pom. termoportu).
- stół roboczy z szufladą i półkami - z drzwiami szer. 80 cm - szt. 1
- stół roboczy z szufladą i półkami - z drzwiami szer. 66 cm - szt. 1

4. Regał magazynowy - proszę o weryfikację:

a) W przedmiarach:

- poz. 257 - Dostawa i montaż Regału magazynowego - o wymiarach 60x100x180 cm - szt 3

b) Na rysunku nr 1:

- poz. 8 - Regał magazynowy - 70x50 cm - na termoporty - szt. 1
- poz. 11 - Regał magazynowy 100x60 cm - szt. 6

Ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkiem nr 1 technologii kuchni (T-1) oraz technologii przedszkola (T-2):

- Regał magazynowy 100x60 cm - 6 szt.
- Regał magazynowy 70 x 50 na termoporty - 1 szt.

Pytanie i odpowiedź z dnia 28.02.2025 r.

Proszę o informację, jaki należy wycenić komin do kotła gazowego. W przedmiarze mowa o kominie koncentrycznym wewnątrz budynku, natomiast na rzucie "c.o. parter" wrysowany jest komin na zewnątrz budynku. Proszę o doprecyzowanie jaki należy wycenić system kominowy oraz o podanie wysokości komina oraz udostępnienie rys. szczegółowego komina.

Rozdział 1.7 przedmiaru zawiera opis przedmiotu zamówienia jakim jest komin w wykonaniu zewnętrznym,

- Dostawa i montaż systemu spalinowego dla kotłów - 60/100 wraz z systemem odprowadzenia skroplin oraz czujnikiem pomiaru przekroczenia ciśnienia oraz sterownikiem i modułem rozszerzeń - 1 kpl. (błędnie opisana wartość i ilość)
- Przewody kominowe dwuściennie 60/100 z blachy żaroodpornej w przedmiarze jest wartość wyliczona jako długość komina (8,2m zewnętrzna izolowana + 2,78 m wewnętrzna dwuścienna)

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **11 marzec 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **9 kwiecień 2025 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 11 marzec 2025 r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.