



PRZEKRÓJ A - A



Przekrój A-A

- (4) zachowanie budynku bez spełnienia wymagań klasy "B" w odniesieniu do konstrukcji głównej nośnej, stropów, konstrukcji dachu i przekrycia dachu;
- (5) Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji;
- (7) zachowanie drewnianych elementów konstrukcji i przekrycia dachu
- nie posiadających wymaganych cech nierozprzestrzeniania ognia
  - zalecana impregnacja konstrukcji drewnianej impregnatem przeciwko korozji biologicznej



PRZEKRÓJ B - B

UWAGA:

Zabezpieczenia p-poż zaprojektowane na podstawie ekspertyzy i 3 odstępstw Komendanta Straży Pożarnej

Obudowa drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej płytami **GK typu DF - 1 x 15 mm** - dla zapewnienia pełnej szczelności montażowej, stanowiącej barierę przed nagłym rozprzestrzenieniem się pożaru.

Należy dokonać napraw, ubytków, uszczelnienia połączeń istniejących warstw z płyt GK. Druga warstwa **GK typu DF - 1 x 15 m** - z przesunięciem względem istniejących płyt GK.


Obudowa połaci dachu w pom. zaplecza gospod i łazienek: **GK typ DFH2 1x 15 mm**.

W przestrzeni poddasza nieużytkowego dostęp stały do czujek p-poż.

- płyta OSB szer. min. 60 cm

W miejscu, w którym nie istnieje obudowa z płyt GK palnej konstrukcji dachu i przekrycia, należy wykonać obudowę w kalsie odporności **p-poż EI60**: z płyt GK ognioochronnych typu DF 2x15mm - płyty układane z przesunięciem.

PRZEKRÓJ C - C



- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA

Tytuł:	ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE		
	Rysunek zamienny - 15.03.2023		
obiekt:	SZKOŁA _ 62-051 WIRY, gm. Komorniki		
	ul. Szreniawskiej 6, dz. 692/4		
adres:	Gmian Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki		
nazwa:	PROJ. ARCHITEKTON.-BUDOWLANY _ <b>TECHNICZNY</b>		
branża:	ARCHITEKTURA		
treść rys.:	<b>PRZEKROJE</b>		
opracował:	arch. PIOTR FIUK	skala:	1:100
upr. 53/Sz/2000		data:	08-10.2022
			15.03.2023
			<b>rys. 03</b>