

PRZEDMIAR ROBÓT				
„Miasteczko rowerowe w m.Jezierzyce Kościelne”				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1
Podbudowy				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod plac i obrzeże w gruncie kat. I-IV śr gł. 33cm z wywozem ziemi i urobku poza teren budowy	m2	656
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze w gruncie kat. I-IV śr gł. 10cm z wywozem ziemi i urobku poza teren budowy	m2	137
3	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	615
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	615
Elementy ulic				
5	D-08.01.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	137
6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor grafit grubość 8 cm na podsypce cem-piasek	m2	615
VI		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
26	07.01.01	Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 wykonywane mechanicznie kolor - niebieska (odcień uzgodnić z Zamawiającym)	m2	290
26	07.01.01	Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 wykonywane mechanicznie kolor - czerwona (odcień uzgodnić z Zamawiającym)	m2	15
26	07.01.01	Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 wykonywane mechanicznie kolor- biała	m2	39
26	07.01.01	Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 wykonywane mechanicznie grafika (kolory uzgodnić z Zamawiającym)	m2	12
27	07.01.01	Oznakowanie pionowe mobilne tarcza+słupek+podstawa zestawienie znaków wg rysunku	szt.	35
28	07.01.01	Sygnalizacja świetlna 3 komorowa mobilna, akumulatorowa	szt.	4
V		Roboty wykończeniowe		
29	D-04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego 8/31,5 o grub 7 cm ułożone na geowłókninie	m2	137