

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli 8,8 m2 - przedpokój 16,2m2 -pokój z balkonem 8,2m2 -pokój Razem 33,2m2 33.2	m ² m ²	 33.200	
					RAZEM	33.200
2 d.1	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków lub wykonaniem wylewki po demontażu wcześniejszej wykładziny - przedpokój, kuchnia 15	m ² m ²	 15.000	
					RAZEM	15.000
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych - pokoje 24.4	m ² m ²	 24.400	
					RAZEM	24.400
4 d.1	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 56.02	m m	 56.020	
					RAZEM	56.020
5 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek z wyrównaniem podłoża na położenie nowych płytek podłogowych 11.2	m ² m ²	 11.200	
					RAZEM	11.200
6 d.1	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z płytek podłogowych -łazienka 5	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża pod szpachlowanie i malowanie Kuchnia 8,205m2 Łazienka 5,58m2 13.785	m ² m ²	 13.785	
					RAZEM	13.785
8 d.1	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża na położenie nowych płytek ściennych 19,48m2 łazienka 19.48	m ² m ²	 19.480	
					RAZEM	19.480
9 d.1	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - łazienka 19.48	m ² m ²	 19.480	
					RAZEM	19.480
10 d.1	KNR 4-01 0902-03		Wymiana progów drzwiowych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
2			Roboty malarskie			
11 d.2	KNR 2-02 0815-04		Przygotowanie ścian pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków, tapet itp gruntowanie podłoży wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 132.36	m ² m ²	 132.360	
					RAZEM	132.360
12 d.2	KNR 2-02 0815-06		Przygotowanie sufitu pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków, luźnych tynków, farby itp gruntowanie podłoży wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 44.4	m ² m ²	 44.400	
					RAZEM	44.400
13 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem 132.36	m ² m ²	 132.360	
					RAZEM	132.360

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 44.4	m ² m ²		
					44.400	
					RAZEM	44.400
15	KNR 4-01 d.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 11.5	m m		
					11.500	
					RAZEM	11.500
16	KNR-W 4- d.2 01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnych 3	szt. szt.		
					3.000	
					RAZEM	3.000
3			Roboty elektryczne			
17	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem 13	szt. szt.		
					13.000	
					RAZEM	13.000
18	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne 3	szt. szt.		
					3.000	
					RAZEM	3.000
19	KNR 5-08 d.3 0307-02		Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła 5	szt. szt.		
					5.000	
					RAZEM	5.000
20	KNR-W 2- d.3 25 0708-01		Gniazda telefoniczne, internetowe, rtv 2	szt. szt.		
					2.000	
					RAZEM	2.000
21	KNR AT-15 d.3 0113-03		Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód 4	szt. szt.		
					4.000	
					RAZEM	4.000
22	KNR-W 9 d.3 0210-02		Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu na nowy wraz z jego podłączeniem 1	szt. szt.		
					1.000	
					RAZEM	1.000
23	KNP 06 d.3 0403-03.02		Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - wraz z łącznikiem elastycznym 1	szt. szt.		
					1.000	
					RAZEM	1.000
24	TZKNBK d.3 XVII 52-04		Wymiana kinkietu i plafonu w łazience - analogia 2	szt. szt.		
					2.000	
					RAZEM	2.000
4			Roboty stolarskie			
4.1			Serwis Okien			
25	Kalkulacja d.4. własna 1		Wymiana uszczelek i regulacja okien 5	szt. szt.		
					5.000	
					RAZEM	5.000
26	Kalkulacja d.4. własna 1		Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych 7	kpl. kpl.		
					7.000	
					RAZEM	7.000
27	Kalkulacja d.4. własna 1		Czyszczenie okien i drzwi wejściowych, profili, okuć, parapetów. demontaż rolet 9.65	m ² m ²		
					9.650	
					RAZEM	9.650
28	Kalkulacja d.4. własna 1		Zerwanie reklam z szyb - folia klejona do powierzchni szyb 0,9 0,9	m ² m ²		
					0.900	
					RAZEM	0.900
4.2			Pozostałe prace stolarskie			
29	KNR-W 2- d.4. 02 1026-01 2		Wymiana ościeżnic drewnianych- 3 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni 3	szt. szt.		
					3.000	
					RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.4. 2	KNR 2-02 1017-02		Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 3 szt.	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
31 d.4. 2	TZKNBK XXI 0714-01		Wymiana szyldów drzwiowych - górnego zamka szeroka rozeta wokół wkładki, dolny szyld klamka klamka z miejscem na wkładkę.	szt.		
			analogia	szt.	2.000	
			2			
					RAZEM	2.000
32 d.4. 2	KNR 19-01 1024-24		Wymiana okuć drzwiowych -2 szyldów, 2 zamków, 2 wkładek(1. wkładka z gałką.) , dostarczenie po 3szt. kluczy na każdą wkładkę (łącznie 6szt.) - drzwi wejściowe do mieszkania	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
33 d.4. 2	KNR-W 2- 02 1030-01		Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
34 d.4. 2	NNRNKB 202 2143- 02		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm - montaż parapetu - analogia	m		
			1	m	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Roboty sanitarne			
35 d.5	KNR-W 2- 15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
36 d.5	KNR 2-15 0115-02		Montaż baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
37 d.5	KNR-W 2- 15 0233-03		Wymiana - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletny zestaw WC - analogia	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
38 d.5	KNR-W 4- 02 0221-01		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa-wisząca z kolanem porcelanowym lub umywalka posadowiona na szafce	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
39 d.5	KNR 4-02 0220-05		Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
40 d.5	KNR 4-02 0121-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
41 d.5	KNR 0-35 0124-03		Wymiana kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
42 d.5	KNR 4-02 0121-03		Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
43 d.5	KNR 0-35 0113-02		Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
44 d.5	KNR 0-31 0206-04		Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie - wymiana grzejnika łazienkowego analogia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
45 d.5	KNR 0-35 0214-01		Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe V, DF - podłączenie od dołu do instalacji c.o.	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
46 d.5	KNR AT-13 0105-10		Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod odpływ skroplin z pieca	m		
			1.5	m	1.500	
					RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.5	KNNR 4 0207-05		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - analogia wykonanie podejścia odpływu skroplin z pieca wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji	m		
			1.5	m	1.500	
					RAZEM	1.500
6			Roboty towarzyszące			
48 d.6	Kalkulacja własna		Utylizacja odpadów	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000