

Przedmiar

Pompownia I st - strona prawa - Obiekty Pompownia I st. , Stopień wodny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Ogrodzenie - Pompownia I st. - str.zachodnia				
1	KNR 2-01 0109/06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc rzadkich	ha	0,1
2	KSNR 2u1 W1501/02	Cokoły betonowe prefabrykowane z łącznikami - przygotowanie powierzchni , wykop liniowy , punktowy i montaż	m	155,7
3	KSNR 2u1 W1502/02	Ogrodzenie z elementów panelowych stalowych pręt f1 5 mm , panel o wysokości min. 1,70 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	155,7
4	KNR 2-25 0312/01	Budowa bramy rozwieralnej z paneli stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych szer. 4,50 m, h= min. 1,70 m szt.3	m2	22,95
5	KNR 2-25 0313/01	Budowa furtek obciążonych siatką stalową ocynkowaną, ze słupkami stalowymi szer. 1,00 m. h= min. 1,70 m , szt.3	m2	5,1
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych	szt	5
2 Ogrodzenie - stopień wodny str. prawa				
7	KNR 2-01 0109/06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc rzadkich	ha	0,3
8	KSNR 2u1 W1501/02	Cokoły betonowe prefabrykowane h= min. 20 cm z łącznikami - przygotowanie powierzchni , wykop liniowy , punktowy , montaż	m	100
9	KSNR 2u1 W1502/02	Ogrodzenie z elementów panelowych stalowych , pręt f1 5 mm , panel o wysokości min. 1,70 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	100
10	KNR 2-25 0312/01	Budowa bramy rozwieralnej z paneli stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych , szer. 4,50 m , h=min. 1,70 m szt 1	m2	7,65
11	KNR 2-25 0313/01	Budowa furtek obciążonych siatką stalową ocynkowaną, ze słupkami stalowymi sze. 1,00 m h=min.1,70 m szt. 2	m2	3,4