

KOSZTORYS OFERTOWY

**PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 42 – DOJAZD POŻAROWY NR 7 W LEŚNICTWIE KOSTKOWO O
NR INW. 220/2212**

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

L.p	Kod	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem	Cna jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	CPV-45111200-0	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie 596,00 m =0,596 km	km	0,596		
1.2.	KNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu /darniny/przy grubości ścinki do 15 cm z odwozem na odkład na odl. do 1 km	m ²	649,63		
2.	CPV-45112730-1	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 6 0101 0300	Koryto pod nawierzchnię jezdni, głębokość Koryta 30 cm	m ²	528,76		
2.2	KNNR 6 0101 0300	Koryto pod nawierzchnię poboczy, głębokość koryta 10cm	m ²	120,87		
3.	CPV-45233220-7	NAWIERZCHNIE I POBOCZA				
3.1	KNNR 6 0103-0300	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2384,00		
3.2	KNNR 6 0113-0600	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość 10cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	1844,60		
3.3	KNNR 6 0113-0600	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość 15cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	472,16		
3.4	KNNR 6 0113-0600	Podbudowa pod nawierzchnię jezdni z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/63mm - grubość 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego,	m ²	2316,76		

3.5	KNNR 6 0113-0600	Wyrównanie poboczy mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm - grubość średnio 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	542,99		
3.6	KNNR 6 0113-0600	Pobocza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość 10cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	648,00		
					Wartość netto	
					Podatek VAT %	
					Wartość brutto	