

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE ARESZTU ŚLEDczego W GRÓJCU OZ STAWI-SZYN
ADRES INWESTYCJI : OZ STAWISZYN
INWESTOR : ARESZT ŚLEDczy W GRÓJCU
ADRES INWESTORA : UL. ARMII KRAJOWEJ 21, GRÓJEC
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : INSTALACJI SANITARNYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. MACIEJ STOLARCZYK
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkł w gruncie kat.III 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładow niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładow niu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 8	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
5	kalk. własna	wykonanie studni NPSP1 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	usunięcie sambowozem nieczystości ze zbiornika retencyjnego oczyszczalni nie- czynnej 24	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
7	kalk. własna	dostawa i montaż kraty ze skratką 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	dostawa i wymiana pakietów złoża z dyfuzorami, pakiety i złoża 80 szt. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	dyfuzory rurowe - 12 szt. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	wymiana tlenomierzy wraz z przetwornikami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	wymiana dmuchawy napowietrzającej wraz z obudową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	wymiana pompy recyrkulacyjnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	wymiana pomp nadosadowych 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna	modernizacja i naprawa układu sterowania i automatyki 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	demontaż i utylizacja istniejących sit 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	utylizacja pozostałości porozbiórkowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	prace towarzyszące i pomocnicze, jak np. zaślepienie otworów przewodów kanał zacyjnych, itp.. 80	r-g r-g	80.000	
				RAZEM	80.000
18	kalk. własna	usuwanie nieczystości ze zbiornika retencyjnego podczas remontu oczyszczalni założono 11 dni kalendarzowych 11*34	m ³ m ³	374.000	
				RAZEM	374.000