









| Zestawienie podłóg | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Znacznik typu | Nazwa | Powierzchnia | Powierzchnia + 10% |
| POS1 | Gres | 25.06 m ² | 27.56 m ² |
| POS2 | Gres | 46.42 m ² | 51.06 m ² |
| Gres: 13 | | 71.48 m ² | 78.63 m ² |
| POS3 | PVC | 264.37 m ² | 290.81 m ² |
| POS4 | PVC | 69.52 m ² | 76.48 m ² |
| PVC: 8 | | 333.90 m ² | 367.29 m ² |



LEGENDA:

| | |
|---|-------|
|  | FB01 |
|  | FB02 |
|  | GR01 |
|  | GR02 |
|  | FR01 |
|  | FB01a |
|  | FB02a |

| Zestawienie wykonczenia ścian | | | |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
| Znacznik typu | Komentarze | Komentarze typu | Powierzchnia Ściany |
| FB01 | Farba | Tynk / Farba jasnoszara 250-310 cm | 800.25 m² |
| FB01a | Farba | Tynk / Farba jasnoszara, wykończenie nad płytkami 40-90cm | 51.48 m² |
| FB02 | Farba | Tynk / Farba jasnoszara lateksowa 250-310 cm | 193.76 m² |
| FB02a | Farba | Tynk / Farba jasnoszara, wykończenie nad płytkami 40-90cm | 13.23 m² |
| FR01 | Gres | Faruch: Płytki gresowa rektyfikowana 29,7 x 59,7 cm, układ horyzontalny 90-160cm | 41.16 m² |
| GR01 | Gres | Płytki gresowa rektyfikowana 29,7 x 59,7 cm, układ horyzontalny 210 cm | 88.35 m² |
| GR02 | Gres | Płytki gresowa rektyfikowana 29,7 x 59,7 cm, układ horyzontalny 210 cm | 82.81 m² |

ETAP PB/PW UWAG:

1. Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!
2. Przed zamowaniem elementów gotowych do montażu zweryfikować wymiary potrzebne do zamówienia.
3. Informację szczegółową zawarto w opisie technicznym i w załącznikach do opisu, który jest integralną częścią projektu.

Nazwa projektu:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

Adres projektu:
59-180 Gaworzyce

Działki ewidencyjne nr:
574/5, 1141/20, 1141/26

Numer Projekt:
8/22

Zamawiający / Inwestor:
Gmina Gaworzyce

Adres Zamawiającego / Inwestora:
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

Jednostka projektowa
/ Autor Projektu:

Alm
Architettura

ALIA ATD Łukasz Deplewski
ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarszewo
kontakt@aliaarchitekci.pl
tel. 881-967-865

Branza:

Architektura

| |
|---------|
| Objekt: |
|---------|

| | | |
|--|-------|--|
| A | A02-2 | |
| Nazwa rysunku: | | |
| Rzut posadzek i wykończenia ścian | | |

Skala:
1 : 100

Projektant / Autor opracowania:
mgr inż. arch. Łukasz Deplewski
nr upr: 75/LUOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Data:
28.04.2023 r.