
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sanitariatów , łazienki i kuchenki w biurowcu RDLP w Olsztynie

ADRES INWESTYCJI: 10-959 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48

NAZWA INWESTORA: RDLP w Olsztynie

ADRES INWESTORA: 10-959 Olsztyn
ul. Kościuszki 46/48

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dorota Szymaniak - Urban

DATA OPRACOWANIA: 27.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Łazienka nr 20			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56 + 4,75	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,59	m	3,910	
				RAZEM	3,910
3 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,44 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0$	m2	41,12	
				RAZEM	41,12
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$2,43 * 2,76$	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
5 d.1.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$1,22 * 2 * 2,20$	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
6 d.1.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.5	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
7 d.1.1	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
8 d.1.1	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14 d.1.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2		Ścianka z 2szt drzwi z HPL			
17 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki z 2szt drzwi z HPL w okleinie dewnopodobnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Posadzki			
18 d.1.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.1	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
19 d.1.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.18	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
1.4		Wykończeniowe ścian i sufitów			
20 d.1.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$0,4 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33)$	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
21 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.20	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
22 d.1.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		$1,53 + 1,55 + 2,56$	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
23 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.22	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
24 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.20 + poz.22	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
25 d.1.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$2,04 * (2,81 + 1,59 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0$	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
26 d.1.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.25	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
27 d.1.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.5	m2	5,37	
				RAZEM	5,37

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.4	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,59 * 0,60	m2	0,95	
				RAZEM	0,95
29 d.1.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,59 * 2,60	m2	4,134	
				RAZEM	4,134
30 d.1.4	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0,3 * 2,32 + poz.28	m2	1,646	
				RAZEM	1,646
31 d.1.4	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
32 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
33 d.1.5	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Oświetlenie			
34 d.1.6	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1.6	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1.6	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1.6	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.7		Biały montaz			
38 d.1.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.7	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
46 d.1.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.7	KNR 0-35 0114-06	Baterie bidetowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.7	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8		Prace towarzyszące			
50 d.1.8	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
51 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,02 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,12	m3	1,84	
				RAZEM	1,84
52 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
2		Łazienka nr 127			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
53 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56 + 4,75	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
54 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,59	m	3,910	
				RAZEM	3,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,44 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0$	m2	41,12	
				RAZEM	41,12
56 d.2.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$2,43 * 2,76$	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
57 d.2.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$1,22 * 2 * 2,20$	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
58 d.2.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.57	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
59 d.2.1	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$5,64$	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
60 d.2.1	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		$5,64$	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
61 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
63 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.2.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
65 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
66 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
67 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2.2		Ścianka z 2szt drzwi z HPL			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki z 2szt drzwi z HPL w okleinie dewnopodobnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3		Posadzki			
70 d.2.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.53	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
71 d.2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.70	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
2.4		Wykończeniowe ścian i sufitów			
72 d.2.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,4 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33)	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
73 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.72	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
74 d.2.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
75 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.74	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
76 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.72 + poz.74	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
77 d.2.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,04 * (2,81 + 1,59 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
78 d.2.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.77	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
79 d.2.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.57	m2	5,37	
				RAZEM	5,37
80 d.2.4	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,59 * 0,60	m2	0,95	
				RAZEM	0,95
81 d.2.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,59 * 2,60	m2	4,134	
				RAZEM	4,134

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.2.4	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0,3 * 2,32 + poz.80	m2	1,646	
				RAZEM	1,646
83 d.2.4	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
84 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
85 d.2.5	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Oświetlenie			
86 d.2.6	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
87 d.2.6	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.2.6	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
89 d.2.6	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2.7		Biały montaz			
90 d.2.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.2.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
92 d.2.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
93 d.2.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.2.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nabladowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2.7	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.2.7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.2.7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
98 d.2.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.2.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.2.7	KNR 0-35 0114-06	Baterie bidetowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.2.7	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.8		Prace towarzyszące			
102 d.2.8	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
103 d.2.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.53 * 0,02 + poz.55 * 0,02 + poz.56 * 0,12	m3	1,84	
				RAZEM	1,84
104 d.2.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
3		Łazienka nr 228			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
105 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56 + 4,75	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
106 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,59	m	3,910	
				RAZEM	3,910
107 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,44 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0	m2	41,12	
				RAZEM	41,12
108 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,43 * 2,76	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
109 d.3.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,22 * 2 * 2,20	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
110 d.3.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.109	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
111 d.3.1	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
112 d.3.1	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
113 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
115 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
117 d.3.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
118 d.3.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
119 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
120 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3.2		Ścianka z 2szt drzwi z HPL			
121 d.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki z 2szt drzwi z HPL w okleinie dewnopodobnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3		Posadzki			
122 d.3.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.105	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
123 d.3.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.122	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
3.4		Wykończeniowe ścian i sufitów			
124 d.3.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,4 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33)	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
125 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.124	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
126 d.3.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
127 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.126	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
128 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.124 + poz.126	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
129 d.3.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,04 * (2,81 + 1,59 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
130 d.3.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.129	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
131 d.3.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.109	m2	5,37	
				RAZEM	5,37
132 d.3.4	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,59 * 0,60	m2	0,95	
				RAZEM	0,95
133 d.3.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,59 * 2,60	m2	4,134	
				RAZEM	4,134
134 d.3.4	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		0,3 * 2,32 + poz.132	m2	1,646	
				RAZEM	1,646
135 d.3.4	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
136 d.3.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,85	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,85
137 d.3.5	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		Oświetlenie			
138 d.3.6	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
139 d.3.6	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.3.6	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
141 d.3.6	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3.7		Biały montaż			
142 d.3.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.3.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
144 d.3.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.3.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
146 d.3.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.3.7	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.3.7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.3.7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
150 d.3.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
151 d.3.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.3.7	KNR 0-35 0114-06	Baterie bidetowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.3.7	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.8		Prace towarzyszące			
154 d.3.8	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
155 d.3.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.105 * 0,02 + poz.107 * 0,02 + poz.108 * 0,12	m3	1,84	
				RAZEM	1,84
156 d.3.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
4		Łazienka nr 319			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
157 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56 + 4,75	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
158 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,59	m	3,910	
				RAZEM	3,910
159 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,44 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0$	m2	41,12	
				RAZEM	41,12
160 d.4.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,43 * 2,76	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
161 d.4.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,22 * 2 * 2,20	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
162 d.4.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.161	m2	5,368	
				RAZEM	5,368
163 d.4.1	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.4.1	KNR 9-29 0214-03	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		5,64	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
165 d.4.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
166 d.4.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
167 d.4.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
168 d.4.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
169 d.4.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
170 d.4.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
171 d.4.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
172 d.4.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4.2		Ścianka z 2szt drzwi z HPL			
173 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ścianki z 2szt drzwi z HPL w okleinie dewnopodobnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.3		Posadzki			
174 d.4.3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.157	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
175 d.4.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.174	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
4.4		Wykończeniowe ścian i sufitów			
176 d.4.4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,4 * (2,81 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33)	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
177 d.4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.176	m2	6,10	
				RAZEM	6,10
178 d.4.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,53 + 1,55 + 2,56	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
179 d.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.178	m2	5,64	
				RAZEM	5,64
180 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.176 + poz.178	m2	11,74	
				RAZEM	11,74
181 d.4.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$2,04 * (2,81 + 1,59 + 2,81 + 1,87 + 0,28 + 2,81 + 2,33 + 2,33) + 0,8 * 2,81 + 2 * 2,20 * 1,61 - 3 * 0,9 * 2,0$	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
182 d.4.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.181	m2	38,27	
				RAZEM	38,27
183 d.4.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.161	m2	5,37	
				RAZEM	5,37
184 d.4.4	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$1,59 * 0,60$	m2	0,95	
				RAZEM	0,95
185 d.4.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$1,59 * 2,60$	m2	4,134	
				RAZEM	4,134
186 d.4.4	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$0,3 * 2,32 + \text{poz.184}$	m2	1,646	
				RAZEM	1,646
187 d.4.4	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.5	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
188 d.4.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		$0,9 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
189 d.4.5	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		Oświetlenie			
190 d.4.6	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.4.6	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.4.6	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
193 d.4.6	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4.7		Biały montaż			
194 d.4.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
195 d.4.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.4.7	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
197 d.4.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.4.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.4.7	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.4.7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
201 d.4.7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
202 d.4.7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
203 d.4.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.4.7	KNR 0-35 0114-06	Baterie bidetowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.4.7	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.8		Prace towarzyszące			
206 d.4.8	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
207 d.4.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.157 * 0,02 + poz.159 * 0,02 + poz.160 * 0,12	m3	1,84	
				RAZEM	1,84
208 d.4.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
5		Łazienka nr 27			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
209 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 3,28 + 1,92 + 3,5	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
210 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,61	m	3,930	
				RAZEM	3,930
211 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,44 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7	m2	47,30	
				RAZEM	47,30
212 d.5.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,0 * 2 * 2,20	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
213 d.5.1	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,92 * 2,44	m2	4,685	
				RAZEM	4,685
214 d.5.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.212	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
215 d.5.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
216 d.5.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
217 d.5.1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
218 d.5.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
219 d.5.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
220 d.5.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
221 d.5.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
222 d.5.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
223 d.5.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5.2		Posadzki			
224 d.5.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.209	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
225 d.5.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.224	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
5.3		Wykończeniowe ścian i sufitów			
226 d.5.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$0,4 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61)$	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
227 d.5.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.226	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
228 d.5.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.209	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
229 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.226 + poz.227	m2	12,26	
				RAZEM	12,26
230 d.5.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$2,04 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7$	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
231 d.5.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.230	m2	37,79	
				RAZEM	37,79

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.5.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.212	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
233 d.5.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,61 * 0,60 + 2,32 * 0,3	m2	1,66	
				RAZEM	1,66
234 d.5.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,61 * 2,60 + 1,92 * 2,60	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
235 d.5.3	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.233	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
236 d.5.3	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
237 d.5.3	kalk. własna	Ścianka dzieląca pisuary	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.4	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
238 d.5.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
239 d.5.4	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5.5		Oświetlenie			
240 d.5.5	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
241 d.5.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.5.5	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
243 d.5.5	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5.6		Biały montaz			
244 d.5.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.5.6	KNR 2-15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
246 d.5.6	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
247 d.5.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
248 d.5.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
249 d.5.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
250 d.5.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
251 d.5.6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
252 d.5.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.5.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
254 d.5.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
255 d.5.6	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.7		Prace towarzyszące			
256 d.5.7	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
257 d.5.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.209 * 0,02 + poz.211 * 0,02 + 6,71 * 0,12	m3	1,96	
				RAZEM	1,96
258 d.5.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Łazienka nr 101			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
259 d.6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 3,28 + 1,92 + 3,5	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
260 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,61	m	3,930	
				RAZEM	3,930
261 d.6.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,44 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7	m2	47,30	
				RAZEM	47,30
262 d.6.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,0 * 2 * 2,20	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
263 d.6.1	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,92 * 2,44	m2	4,685	
				RAZEM	4,685
264 d.6.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.262	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
265 d.6.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
266 d.6.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
267 d.6.1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
268 d.6.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
269 d.6.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
270 d.6.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
271 d.6.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
272 d.6.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
273 d.6.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
6.2		Posadzki			
274 d.6.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.259	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
275 d.6.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.274	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
6.3		Wykończeniowe ścian i sufitów			
276 d.6.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$0,4 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61)$	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
277 d.6.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.276	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
278 d.6.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.259	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
279 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.276 + poz.277	m2	12,26	
				RAZEM	12,26
280 d.6.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$2,04 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7$	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
281 d.6.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.280	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
282 d.6.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.262	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
283 d.6.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$1,61 * 0,60 + 2,32 * 0,3$	m2	1,66	
				RAZEM	1,66
284 d.6.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$1,61 * 2,60 + 1,92 * 2,60$	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
285 d.6.3	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.283	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
286 d.6.3	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
287 d.6.3	kalk. własna	Ścianka dzieląca pisuary	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6.4	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
288 d.6.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
289 d.6.4	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6.5		Oświetlenie			
290 d.6.5	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
291 d.6.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
292 d.6.5	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
293 d.6.5	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6.6		Biały montaz			
294 d.6.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.6.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.6.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
297 d.6.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
298 d.6.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299 d.6.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
300 d.6.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
301 d.6.6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
302 d.6.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
303 d.6.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
304 d.6.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
305 d.6.6	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6.7		Prace towarzyszące			
306 d.6.7	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
307 d.6.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.259 * 0,02 + poz.261 * 0,02 + 6,71 * 0,12	m3	1,96	
				RAZEM	1,96
308 d.6.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
7		Łazienka nr 201			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
309 d.7.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,53 + 3,07 + 1,92 + 3,37	m2	9,89	
				RAZEM	9,89
310 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,61	m	3,930	
				RAZEM	3,930
311 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$2,44 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7$	m2	47,30	
				RAZEM	47,30
312 d.7.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0 * 2 * 2,20	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
313 d.7.1	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,92 * 2,44	m2	4,685	
				RAZEM	4,685
314 d.7.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.312	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
315 d.7.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
316 d.7.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
317 d.7.1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
318 d.7.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
319 d.7.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
320 d.7.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
321 d.7.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
322 d.7.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
323 d.7.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7.2		Posadzki			
324 d.7.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.309	m2	9,89	
				RAZEM	9,89
325 d.7.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.324	m2	9,890	
				RAZEM	9,890
7.3		Wykończeniowe ścian i sufitów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326 d.7.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$0,4 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61)$	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
327 d.7.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.326	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
328 d.7.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.309	m2	9,89	
				RAZEM	9,89
329 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.326 + poz.327	m2	12,26	
				RAZEM	12,26
330 d.7.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$2,04 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7$	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
331 d.7.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.330	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
332 d.7.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.312	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
333 d.7.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$1,61 * 0,60 + 2,32 * 0,3$	m2	1,66	
				RAZEM	1,66
334 d.7.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$1,61 * 2,60 + 1,92 * 2,60$	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
335 d.7.3	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.333	m2	1,660	
				RAZEM	1,660
336 d.7.3	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7.4	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
337 d.7.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
338 d.7.4	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.5		Oświetlenie			
339 d.7.5	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
340 d.7.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
341 d.7.5	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
342 d.7.5	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7.6		Biały montaż			
343 d.7.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
344 d.7.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
345 d.7.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
346 d.7.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
347 d.7.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablátowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
348 d.7.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
349 d.7.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
350 d.7.6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
351 d.7.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
352 d.7.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
353 d.7.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
354 d.7.6	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7.7		Prace towarzyszące			
355 d.7.7	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
356 d.7.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.309 * 0,02 + poz.311 * 0,02 + 6,71 * 0,12	m3	1,95	
				RAZEM	1,95
357 d.7.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
8		Łazienka nr 301			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
358 d.8.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,55 + 3,07 + 1,92 + 3,33	m2	9,87	
				RAZEM	9,87
359 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,32 + 1,61	m	3,930	
				RAZEM	3,930
360 d.8.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,44 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7	m2	47,30	
				RAZEM	47,30
361 d.8.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,0 * 2 * 2,20	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
362 d.8.1	KNR 9-29 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,92 * 2,44	m2	4,685	
				RAZEM	4,685
363 d.8.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.361	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
364 d.8.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
365 d.8.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
366 d.8.1	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
367 d.8.1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
368 d.8.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
369 d.8.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
370 d.8.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
371 d.8.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
372 d.8.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
8.2		Posadzki			
373 d.8.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.358	m2	9,87	
				RAZEM	9,87
374 d.8.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.373	m2	9,870	
				RAZEM	9,870
8.3		Wykończeniowe ścian i sufitów			
375 d.8.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,4 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61)	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
376 d.8.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.375	m2	6,13	
				RAZEM	6,13
377 d.8.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.358	m2	9,87	
				RAZEM	9,87
378 d.8.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.375 + poz.376	m2	12,26	
				RAZEM	12,26
379 d.8.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,04 * (1,52 + 1,0 + 1,52 + 1,92 * 2 + 1,0 * 2 + 1,92 * 2 + 1,61 + 0,8 + 2,14 + 1,69 + 1,69 + 2,14) + 0,8 * 2,32 - 0,9 * 2 * 7$	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
380 d.8.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.379	m2	37,79	
				RAZEM	37,79
381 d.8.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.361	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
382 d.8.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$1,20 * 0,60 + 2,32 * 0,3$	m2	1,42	
				RAZEM	1,42
383 d.8.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$1,61 * 2,60 + 1,92 * 2,60$	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
384 d.8.3	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.382	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
385 d.8.3	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
386 d.8.3	kalk. własna	Ścianka dzieląca pisuary	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
387 d.8.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
388 d.8.4	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8.5		Oświetlenie			
389 d.8.5	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
390 d.8.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
391 d.8.5	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
392 d.8.5	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.6		Biały montaż			
393 d.8.6	KNR 2-15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
394 d.8.6	KNR 2-15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
395 d.8.6	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
396 d.8.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
397 d.8.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablatowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
398 d.8.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
399 d.8.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
400 d.8.6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
401 d.8.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
402 d.8.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
403 d.8.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
404 d.8.6	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8.7		Prace towarzyszące			
405 d.8.7	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
406 d.8.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.358 * 0,02 + poz.360 * 0,02 + 6,71 * 0,12	m3	1,95	
				RAZEM	1,95

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407 d.8.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
9		Łazienka 104 , Kuchnia 102			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
408 d.9.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,02 + 1,21 + 4,41 + 3,75	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
409 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,25	m	2,250	
				RAZEM	2,250
410 d.9.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$2,44 * (1,67 + 0,9 + 1,61 + 0,9 + 1,1 + 0,93 + 1,1 + 0,93 + 0,99 + 1,99 + 1,70 + 1,0) + 0,8 * 2,77 + 2,44 * (2,18 * 2 + 1,72 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6$	m2	46,61	
				RAZEM	46,61
411 d.9.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$1,0 * 2 * 2,20$	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
412 d.9.1	KNR 9-29 0205-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza - demontaż obniżenia sufitu nad umywalką	m2		
		$1,0 * 2 * 2,20$	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
413 d.9.1	KNR 9-29 0207-02	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 2 m2 - rozstaw profili ponad 30 cm	m2		
		poz.411 + poz.412	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
414 d.9.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
415 d.9.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
416 d.9.1	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna + brodzik	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
417 d.9.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
418 d.9.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
419 d.9.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
420 d.9.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
421 d.9.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
422 d.9.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
423 d.9.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9.2		Posadzki			
424 d.9.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.408	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
425 d.9.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.424	m2	10,390	
				RAZEM	10,390
9.3		Wykończeniowe ścian i sufitów			
426 d.9.3	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		0,95 * 2,20	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
427 d.9.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(0,9 + 0,9 + 0,9) * 2,0	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
428 d.9.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(0,9 * 0,9)	m2	0,810	
				RAZEM	0,810
429 d.9.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$2,44 * (1,67 + 0,9 + 1,61 + 0,9 + 1,1 + 0,93 + 1,1 + 0,93 + 0,99 + 1,99 + 1,70 + 1,0) + 0,8 * 2,77 + 1,80 * (2,18 * 2 + 1,72 * 2) - 0,9 * 2,0 * 6$	m2	41,62	
				RAZEM	41,62
430 d.9.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.429	m2	41,62	
				RAZEM	41,62
431 d.9.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.408	m2	10,39	
				RAZEM	10,39
432 d.9.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.431 + poz.430	m2	52,01	
				RAZEM	52,01
433 d.9.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,44 * (1,67 + 0,9 + 1,61 + 0,9 + 1,1 + 0,93 + 1,1 + 0,93 + 0,99 + 1,99 + 1,70 + 1,0) + 0,8 * 2,77 + 0,6 * (2,18 * 2 + 1,72 * 2) - 0,9 * 2 * 5 + 0,9 * 2,20 * 2 + 0,15 * 2,20$	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
434 d.9.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.433	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
435 d.9.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obudowa zabudowy wc podwieszanych	m2		
		poz.411	m2	4,40	
				RAZEM	4,40
436 d.9.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$1,20 * 0,60 + 2,32 * 0,3$	m2	1,42	
				RAZEM	1,42
437 d.9.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$0,80 * 2,60$	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
438 d.9.3	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$2,77 * 0,3 + 0,8 * 0,6$	m2	1,311	
				RAZEM	1,311
439 d.9.3	kalk. własna	Zabudowa grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.4	45421000-4	Stolarka i ślusarka drzwiowa			
440 d.9.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	m2		
		$0,9 * 2,05 * 2$	m2	3,69	
				RAZEM	3,69
441 d.9.4	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9.5		Oświetlenie			
442 d.9.5	KSNR 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
443 d.9.5	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
444 d.9.5	KSNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
445 d.9.5	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9.6		Biały montaz			
446 d.9.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
447 d.9.6	KNR 2-15/GEBERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
448 d.9.6	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
449 d.9.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
450 d.9.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - nablátowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
451 d.9.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
452 d.9.6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
453 d.9.6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
454 d.9.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
455 d.9.6	KNR 0-35 0126-03	Kabiny nawannowe do kąpeli regulowane, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
456 d.9.6	KNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
457 d.9.6	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9.7		Prace towarzyszące			
458 d.9.7	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2		
		2,32 * 1,73	m2	4,014	
				RAZEM	4,014
459 d.9.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.408 * 0,02 + poz.410 * 0,02 + 6,71 * 0,12	m3	1,95	
				RAZEM	1,95
460 d.9.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 118	m3		
		1,84	m3	1,840	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,840
10		Wyposażenie			
10.1		Montaż wyposażenia sanitariatów (bez materiału)			
461 d.10.1	kalk. własna	Pojemniki na papier toaletowy	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
462 d.10.1	kalk. własna	Pojemniki na mydło w płynie	kpl.		
		25	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
463 d.10.1	kalk. własna	Pojemniki na ręcznik papierowy	kpl.		
		17	kpl.	17,00	
				RAZEM	17,00
464 d.10.1	kalk. własna	Pojemniki na środki higieny osobistej (WC damski)	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00