
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ul. Struga 58/14 w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : RADOM, UL. STRUGA 58/14
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2017

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Marcin Widerski
upr. bud. Nr KI-82/96

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania ul. Struga58/14 w Radomiu					
1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 4,48*3,07 + 122*5,94= 21,00 m2 2,46*3,09 + 0,53*1,29 =8,28 29.28	m ² m ²	 29.280	
				RAZEM	29.280
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,67* 1,80 = 3,01 m2 1,00* 7,06 = 7,06 m2 10.07	m ² m ²	 10.070	
				RAZEM	10.070
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 29,28 +3,01 = 32,29 m2 32.29	m ² m ²	 32.290	
				RAZEM	32.290
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [(1,67+1,80)*2]*2 = 13,88 m2 13.88	m ² m ²	 13.880	
				RAZEM	13.880
5	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,64*4,48 = 11,83 m2 2,64 *3,62= 9,56 m2 21.39	m ² m ²	 21.390	
				RAZEM	21.390
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (1,0* 0,8)*0,12 = 0,11 m3 0.11	m ³ m ³	 0.110	
				RAZEM	0.110
7	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach [(4,35+7,63 +2,47+1,67+1,80+3,05+2,70)*2,64]*0,35= 21,87 m2 62,49 *0,35 = 21,87m2 21.87	m ² m ²	 21.870	
				RAZEM	21.870
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 21.87	m ² m ²	 21.870	
				RAZEM	21.870
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32.29	m ² m ²	 32.290	
				RAZEM	32.290
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 75.29	m ² m ²	 75.290	
				RAZEM	75.290
11	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku 2.83	m ² m ²	 2.830	
				RAZEM	2.830
12	kalk. własna	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową , dwukrotnie z gruntowaniem 107.58	m ² m ²	 107.580	
				RAZEM	107.580
13	kalk. własna	Wykonanie posadzki cem. do gr. 5,0 cm zatartej na ostro 32.29	m ² m ²	 32.290	
				RAZEM	32.290

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	kalk. własna	Posadzki z paneli na podłazie zielonym wraz z listwami przypodłogowymi , gruntowanie podłoża 3,05*3,05 = 9,30 m2 4,35*2,70 = 11,75 m2 21.05	m ² m ²	 21.050	
				RAZEM	21.050
15	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,66*1,62 = 2,69 m2 1,67*2,36 = 3,92 m2 6.61	m ² m ²	 6.610	
				RAZEM	6.610
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Zakup i montaż okna z PCV(naświetle) otwieranego 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 7 0701-0502	Zakup i montaż okienz PCV białych , z okuciami obwiedniowymi o współ.przenikania ciepła całego okna Uw > 1,1 o powierzchni ponad 2,0 m2 z nawietrzakiem 1,66*1,62 = 2,69 m2 2.69	m ² m ²	 2.690	
				RAZEM	2.690
21	KNNR 7 0701-0602	Zakup i montaż drzwi balkonowych PCV białych , z okuciami obwiedniowymi o współ.przenikania ciepła całego okna Uw > 1,1 1,67*2,36 = 3,94 m2 3.94	m ² m ²	 3.940	
				RAZEM	3.940
22	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych , łazienkowych , fabrycznie wykończonych , jednodzielnych , ościeżnice regulowane , kompletne 0,8*2,0 = 1,60 m2 1.60	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
23	kalk. własna	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych gresowych o wym. 30x30 cm ,na zaprawie klejowej do gresów wraz z cokolikami 1,67* 1,80= 3,01 m2 1,00 * 7,06= 7,06 m2 2,47* 1,79 = 4,42 m2 1,20* 3,03 = 3,66 m2 18.18	m ² m ²	 18.180	
				RAZEM	18.180
24	KNNR 2 0803-0280	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 25x20 cm wraz z przygotowanie podłoża [(1,67+1,80)*2]* 2,64- 1,60= 16,72 m2 (2,47+1,79)* 1,10 = 4,69 m2 21.41	m ² m ²	 21.410	
				RAZEM	21.410
25	kalk. własna	Remont balustrady balkonowej polegający na jej zmianie wysokości 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 7.70	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 13.50	m m	 13.500	
				RAZEM	13.500

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o szer 100 mm wypełnione wełną mineralną gr.50 mm z pokryciem obustronnym jednowarstwowo z płyt g-k gr. 12,5 mm ogniochronnych $1,85+1,70+1,30 * 2,62 = 12,80 \text{ m}^2$ 12.80	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	kalk. własna	Zakup i montaż parapetu z PCV o szer. 35 cm 0.63	m ² m ²	0.630	
				RAZEM	0.630

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP Radom
mgr inż. *Widersan*
upr. bud. Nr KI-82/96