

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03	01.01.01	0.2	km	0.200	
					RAZEM	0.200
2	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.1	0407-01	02.01.01	200*4.5	m ²	900.000	
					RAZEM	900.000
3	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m ²		
d.1	0407-02	04.02.02	poz.2	m ²	900.000	
					RAZEM	900.000
4	KNR 2-31	D-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	04.02.02	poz.2	m ²	900.000	
					RAZEM	900.000
5	KNCK-1208-	D-	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m ²		
d.1	02	02.00.01	200.0*0.5*2	m ²	200.000	
					RAZEM	200.000
6	KNR 2-01	D-	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0108-02	02.00.01	0.02	ha	0.020	
					RAZEM	0.020
7	KNR 2-01		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m ²		
d.1	0111-04		200	m ²	200.000	
					RAZEM	200.000
2	45233223-8		Układanie płyt typu JOMB			
8	KNR 2-25	D-	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa	m ²		
d.2	0407-03	05.03.03	poz.2	m ²	900.000	
					RAZEM	900.000