

61-131 Poznań • ul. Katowicka 43/19 • tel. 502 529 499
NIP 698-157-76-17

Tytuł opracowania: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr działki 2467/9 przy ul. Podgórnej w Kościanie.*

Lokalizacja: *Kościan, ul. Podgórna*

nr ewid. dz. : 2467/9, 2526/5, 2467/2, 2467/3, 2467/4, 2467/5, 2467/6, 2467/8, 2465/8, 2465/7, 2465/5, 2465/4 obręb Kościan.

Inwestor: *Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.*

*ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan*

Branża: *Sanitarna*

Kategoria: *XXVI*

Stadium

opracowania: *Przedmiar robót.*

Zestawienie projektantów

<i>STANOWISKO</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>NR UPRAWNIENÍ</i>	<i>DATA</i>	<i>PODPIS</i>
<i>Projektant</i>	<i>mgr inż. Magdalena Stachowiak</i>	<i>WKP/0136/POOS/17</i>	<i>02.2021</i>	

Egzemplarz nr 1

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr działki 2467/9 przy ul. Podgórznej w Kościanie
 Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej.
 Rodzaj robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami; z przepompownią ścieków.
 Lokalizacja: Kościan, dz. nr ewid. 2467/9
 Inwestor: Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.
 Ul. Czempieńska 2
 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

08-03-2021

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ST 01.02 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe	km	0,300
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	103,500
1	3	KNNR N001-02-01-08-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m ³	502,400
1	4	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głęb do 3,0 m	m ²	949,000
1	5	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m ³	209,500
1	6	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m ³	236,300
1	7	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	369,500
1	8	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	369,500
1	9	KNNR N011-05-01-05-00	Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu	m ³	151,000
1	10	KNR 201-06-07-04-00	Igłofiltry wpułkiwane w grunt	szt	50,000
2	ST 01.02 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej				
2	11	KNNR N011-05-02-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 SDR34 w wykopie umocnionym suchym	metr	186,800
2	12	KNNR N011-05-02-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 SDR34 w wykopie umocnionym suchym	metr	66,000
2	13	KNNR N011-05-02-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 SDR30 w wykopie umocnionym suchym	metr	8,500
2	14	KNNR N011-03-02-01-05	Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 90	metr	295,600
2	15	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążającym głębokości do 3 m	szt	5,000
2	16	KNR 228-04-08-03-00	Studzienka rewizyjna ø 425	szt	1,000
2	17	KNR 228-04-07-01-01	Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PP-160	szt	10,000
2	18	KNR 218-06-13-01-00	Analogia - Studnia rozprężna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążającym	szt	1,000
2	19	KNR 218-06-13-05-00	Analogia - przepompownia ścieków dn1200mm, 1,5 kW	szt	1,000
2	20	KNR 218-08-04-01-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø do 160	metr	370,100
2	21	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	186,800
3	ST 01.02 - Zagospodarowanie terenu pompowni				
3	22	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	23	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,800
3	24	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	12,000
3	25	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	9,000
3	26	KNR 231-03-01-06-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce żwirowej	m ²	9,000
3	27	KNR 231-02-02-05-00	Nawierzchnia żwirowa chodnika ręcznie grub 5 cm	m ²	9,000
3	28	KNNR N005-07-07-06-00	Analogia - Układanie kabla zalicznikowego	metr	9,000
4	ST 01.02 - Rozebranie i odtworzenie nawierzchni				
4	29	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	10,800
4	30	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność 4	m ³	10,800
4	31	N006-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	36,000
4	32	N006-08-01-06-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm	m ²	36,000
4	33	N006-08-01-02-00	Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m ²	36,000
4	34	N006-03-02-02-00	Nawierzchnia z kostki rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	36,000
4	35	N006-01-09-05-10	Podbudowa betonowa 15 cm	m ²	36,000
4	36	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	36,000