

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N w msc. Sedańsk					
1		4510000-8: Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym < 2+120 - 2+790 >- 0,670 km 0.670	km km	0.670	
				RAZEM	0.670
2 d.1	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	D-07.10.01	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 35.0*1.2*0.3	m ³ m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
6 d.1	D-01.03.04	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm 138	m m	138.000	
				RAZEM	138.000
7 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni 56	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2		Podbudowa			
8 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 670.0*6.0 <zjazdy>320	m ² m ² m ²	4020.000 320.000	
				RAZEM	4340.000
9 d.2	D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm 670.0*5.6*0.05	m ³ m ³	187.600	
				RAZEM	187.600
10 d.2	D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników <zjazdy>320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
11 d.2	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm <zjazdy>320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
12 d.2	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 670.0* 4.2*0.075	t t	211.050	
				RAZEM	211.050
3		Nawierzchnia bitumiczna			
13 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 670.0* 4.0 <zjazdy>210	m ² m ² m ²	2680.000 210.000	
				RAZEM	2890.000
4		4545000-6 Roboty wykończeniowe			
14 d.4	D-04.04.02	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm 670.0*0.75*2	m ² m ²	1005.000	
				RAZEM	1005.000