

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń biurowych CBŚP, Zarząd w Białymstoku, Wydz. w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : KMP w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk
(budowlana)


DATA OPRACOWANIA : 2022-07-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-07-27

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
ZESPÓŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku

mgr inż. Marek Staleńczyk
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. konstr.-bud. nr ewid. BL/33/99

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

Proj. pokój naczelnika

- wyburzenie ścianki działowej
- zamurowanie otworu drzwiowego na korytarz
- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego
- szpachlowanie i malowanie ścian
- malowanie grzejników
- ułożenie posadzki z płytek gresowych
- montaż żaluzji wertykalnych w oknach

Proj. sekretariat

- zamurowanie otworu okiennego wew.
- szpachlowanie i malowanie ścian
- malowanie grzejników
- montaż żaluzji wertykalnych w oknach

Proj. kancelaria tajna

- wstawienie drzwi antywłamaniowych
- montaż krat z demontażu w oknach
- szpachlowanie i malowanie sufitu i ścian
- malowanie grzejników
- montaż żaluzji wertykalnych w oknach

Sala odpraw

- szpachlowanie i malowanie ścian
- malowanie grzejników
- montaż żaluzji wertykalnych w oknach

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wybranych pomieszczeń biurowych CBŚP, Zarząd w Białymstoku, Wydział w Suwałkach						
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wew.	szt.		
d.1	0354-04		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
2	KNR 4-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04		5.13*3.0	m ²	15.390	
					RAZEM	15.390
3	KNR 4-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-01		15.39	m ²	15.390	
					RAZEM	15.390
4	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-03		1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		30	m ²	30.000	
					RAZEM	30.000
6	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - kraty stalowe	szt.		
d.1	0354-07		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
7	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
d.1	0108-11		5*3*0.2+2	m ³	5.000	
					RAZEM	5.000
8	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12		Krotność = 10	m ³	5.000	
			5			
					RAZEM	5.000
2 Roboty budowlane						
9	KNR 4-01		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02		1*2.1+1*1.5	m ²	3.600	
					RAZEM	3.600
10	KNR 4-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	0716-01		(5.13+3*2)*0.5+3.6*2+5	m ²	17.765	
					RAZEM	17.765
11	KNR 4-01		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-03		1*2.1	m ²	2.100	
					RAZEM	2.100
12	KNR 2-02		Ościeżnica drzwiowa narożna kątowna stalowa do drzwi antywłamaniowych RC4	szt.		
d.2	1016-05		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR 2-02		Skrzydło drzwiowe pełne płaszczowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, 90/200 cm, gr. 64 mm, wewn. jednoskrzydłowe antywłamaniowe, odporność na włamanie kl. C i RC4, dwa zamki wpuszczane i wkładka kl. C (6), komplet klamka-klamka, wkładka PT, 3 blokady przeciwważeniowe, zestaw do plombowania, wzmocnienie pod zwoję elektromagnetyczną, samozamykacz ramieniowy, próg stalowy	m ²		
d.2	1019-08		2	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
14	KNR 4-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	miejsc		
d.2	0804-03		5	miejsc	5.000	
					RAZEM	5.000
15	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06		15.3	m ²	15.300	
					RAZEM	15.300
16	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04		316	m ²	316.000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	316.000
17	KNR 2-02 d.2 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; gres płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną 6*5.13	m ² m ²	 30.780	
					RAZEM	30.780
18	KNR 2-02 d.2 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (6+5.13)*2	m m	 22.260	
					RAZEM	22.260
19	KNR 2-02 d.2 1211-02		Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 z demontażu 2*2	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 d.2 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 331.3	m ² m ²	 331.300	
					RAZEM	331.300
21	KNR AT- d.2 26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią 50	m ² m ²	 50.000	
					RAZEM	50.000
22	KNNR-W 3 d.2 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią 80	m ² m ²	 80.000	
					RAZEM	80.000
23	KNR 4-01 d.2 1212-18		Jednokrotne malowanie farbą do grzejników grzejników radiatoro- wych 16*5*0.6	m ² m ²	 48.000	
					RAZEM	48.000
24	KNR-W 2- d.2 02 2701-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - kasetonowe 60/60 6*5.13	m ² m ²	 30.780	
					RAZEM	30.780
25	KNR 0-19 d.2 1024-02 analogia		Żaluzje wertykalne, sterowane ręcznie, lamele podłużne szer. 125 mm, kolor pastelowy 2.70*2.10*16/2	m ² m ²	 45.360	
					RAZEM	45.360
26	KNR-W 2- d.2 02 1408-03 analogia		Oklejenie szyb drzwi aluminiowych korytarza folią mleczną 2	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000