

Kosztorys ofertowy						
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin					
Nazwa zadania:	REMONT DROGI GMINNEJ NR 290542W W MIEJSCOWOŚCI WROGOCIN					
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - TRASA W TERENIE RÓWNIANNYM	km	1,272		
1.2	D-01.02.01	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW Z KARCZOWANIEM PNI O ŚREDNICY 50-150 (ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU PRZEZ WYKONAWCĘ, ZASYPANIE DOŁÓW Z ZAGĘSZCZENIEM)	szt.	13		
1.3	D.01.03.04	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z NADZOREM ADMINISTRATORA SIECI ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI (ORANGE)	komplet	1,00		
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ ZDJĘCIE WIERZCHNIEJ WRASTWY GRUNTU POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ	m3	80,00		
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOWOZU	m3	105,00		
3	D.04.00.00	PODBUDOWY				
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE.	m2	8 783,92		
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 15 CM.	m2	6 669,80		
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.1	D.05.03.05b D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	6 540,93		
4.2	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	6 412,10		
5	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM	m2	2 345,50		
5.2	D-06.01.01	UMOCNIENIE DNA ROWU ORAZ SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI 40X60X10 CM Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM, DARNIOWANIEM (2M X 3M) X 5 W OBRĘBIE WŁOTU I WYLOTU	m2			
6	D.07.00.00	OZNAKOWANIE				
6.1	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ TARCZ I TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH (WG PROJEKTU ORG. RUCHU)	komplet	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						