

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

Inwestor : Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	01.01.01	Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe osi trasy oraz projektowanych elementów drogowych i branżowych, obsługa geodezyjna	1,000	kpl		
2	01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,000	kpl		
1.2	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu śr. grub. 10 cm wraz z wywozem urobku (załadunkiem i rozładunkiem) na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do 10km).	1,000	kpl		
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
4	01.02.04	Cięcie nawierzchni z trylinki betonowej	90,000	m		
5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki (wąski pas wzdłuż nowego krawężnika) wraz z podsypką/podbudową	20,000	m2		
6	01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z płytek betonowych, kostki brukowej betonowej, z betonu itp. wraz z podbudową [chodniki i zjazdy]	178,000	m2		
7	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego na ławie z oporem z betonu	33,500	m		
8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu	90,000	m		
9	01.02.04	Frezowanie w-wy ścieralnej istn. nawierzchni na głębokość 4 cm	1,000	kpl		
10	01.02.04	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu do 10 km	61,800	m3		
11	01.02.04	Rozebranie i przebudowa elementów odwodnienia (wód opadowych) posesji prywatnych Poszczególne punkty odwodnieniowe do indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym.	1,000	kpl		
1.4	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK, SKRZYNEK ZAWORÓW, KRATEK WPUSTÓW DESZCZOWYCH				
12	01.04.01	Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przybliżeniu 2 szt)	1,000	kpl		
13	01.04.01	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ram i włazów (w przybliżeniu 2 szt)	1,000	kpl		
14	01.04.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (w przybliżeniu 4 szt)	1,000	kpl		
15	01.04.01	Regulacja pionowa i sytuacyjna wpustów deszczowych, 4 szt	1,000	kpl		
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.5	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT				
16	02.01.01	Roboty ziemne - wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, regulację wpustów) wraz z wywozem (nadmiaru) gruntu z załadunkiem i transportem na odległość do 10km	1,000	kpl		
2.6	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
17	02.03.01	Roboty ziemne - formowanie nasypów z zagęszczeniem z materiału zakupionego i dowiezionego (wyrównanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni)	1,000	kpl		

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

3. PODBUDOWY

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
3	04.00.00	PODBUDOWY				
3.7	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				
18	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	234,000	m2		
3.8	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
19	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z trylinki	434,000	m2		
20	04.03.01	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni z trylinki, przy zużyciu 0.7 kg/m2 emulsji asfaltowej	434,000	m2		
3.9	04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE I PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIEM				
21	04.05.01	Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/6 grub.15cm (chodniki)	132,000	m2		
22	04.05.01	Warstwa podbudowy betonowej z mieszanki związanej stabilizowanej spoiwem (cementem) C5/6 grub.18cm (zjazdy)	46,000	m2		
23	04.05.01	Wykonanie częściowego uzupełnienia konstrukcji nawierzchni - podbudowy z mieszanki związanej C8/10 grub 22cm	20,000	m2		
24	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem	198,000	m2		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.10	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
25	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm (KR1-2)	434,000	m2		
26		Wypełnienie ubytków w nawierzchni z trylinki oraz uzupełnienia przestrzeni wzdłuż krawężników z betonu asfaltowego AC 11 S	1,000	kpl		
27		Powierzchnie wyrównać dla uzyskania spadków nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2) przyjęto średnio 50kg/m2 powierzchni remontowanej nawierzchni	1,000	kpl		
4.11	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
28	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	132,000	m2		
29	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej	46,000	m2		
30	05.03.23	Remont / regulacja nawierzchni z kostek sześciokątnych	36,000	m2		
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.12	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW				
31	06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	1,000	kpl		
6	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.13	07.01.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
32	07.01.01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego (tablice znaków wraz ze słupkami i fundamentami). Elementy które ulegną uszkodzeniu podczas robót lub których stan już przed przystąpieniem do robót będzie niezadowolający należy wymienić oraz trzy nowe znaki wraz ze słupkami na fundamencie	1,000	kpl		

Modernizacja ulicy Konopnickiej w Pyzdrach

7. ELEMENTY ULIC

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
7	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
7.14	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
33	08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	90,000	m		
34	08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	25,000	m		
7.15	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE				
35	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15	71,500	m		
8	10.00.00	INNE ROBOTY				
36	10.00.00	Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego	1,000	kpl		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---