

## Remont i przebudowa sanitariatów

Objekt: Szkoła Podstawowa nr 7  
 Zadanie: Pomieszczenia sanitariatów (parter, I-piętro)  
 Adres: 66-200 Świebodzin ul. Zachodnia 74A

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
<b>1 SANITARIAT - PARTER</b>					
1	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2</b>	3,000 szt		.....	.....
2	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa <b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły</b>	6,909 m2		.....	.....
3	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa <b>Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.</b>	9,010 m2		.....	.....
4	KNR 401-0819-15-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie</b>	31,000 m2		.....	.....
5	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa <b>Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek</b>	2,000 szt		.....	.....
6	KNR 401-0715-02-00 WACETOB Warszawa <b>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kat.II, na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego</b>	29,820 m2		.....	.....
7	KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa <b>Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 25 cm</b>	34,195 m2		.....	.....
8	KNR 031-0702-01-30 ATHENASOFT Warszawa <b>Ochrona narożników wypukłych, przy użyciu profilu narożnikowego: aluminiowego dł.200 cm</b>	0,040 100 m		.....	.....
9	KNNR 002-1207-01-00 MRRiB <b>Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200, pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin, w systemach ogrzewania podłogowego, w układzie jedno i dwuwarstwowym - jastrych zespolony grub. 25 mm</b>	9,440 m2		.....	.....
10	KNR 012-1118-05-00 IGM Warszawa <b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 40 cm - układanie metodą zwykłą</b>	9,440 m2		.....	.....
11	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b>	24,397 m2		.....	.....
12	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa <b>Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych:</b>	14,957 m2		.....	.....

## Remont i przebudowa sanitariatów

1. SANITARIAT - PARTER

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>dwuwarstwowa</b>					
13	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa <b>Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</b>	9,440 m2			
14	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem</b>	24,397 m2			
15	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych</b>	2,000 szt			
16	KNR 401-1212-27-00 IGM Warszawa <b>Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża</b>	9,000 m			
17	KNR 401-1212-34-00 IGM Warszawa <b>Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 mm do 200 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża</b>	10,000 m			
18	KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa <b>Ścianki drewniane ustępowe malowane na budowie: emalią syntetyczną-analogia</b>	6,280 m2			
19	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa <b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km</b>	3,500 m3			
20	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa <b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km</b>	3,500 m3			
21	KNR 402-0232-06-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm</b>	2,000 szt			
22	KNR 402-0210-03-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 50 mm</b>	2,000 msc			
23	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm</b>	2,000 podejśc.			
24	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki</b>	2,000 kpl			
25	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa <b>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego</b>	2,000 kpl			
26	KNR 402-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię o średnicy: 15 mm</b>	4,000 szt			

## Remont i przebudowa sanitariatów

1. SANITARIAT - PARTER

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
27	KNR 000-0109-01-00 INSTAL Warszawa <b>Montaż zaworów kulowych przelotowych wodociągowych gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15 mm - z wył.kotł.,hydrofor.,węzi.ciepl.i pomp.</b>	4,000 szt			
28	KNR 000-0105-01-00 INSTAL Warszawa <b>Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), o średnicy nominalnej: 15 mm - z wył.kotł.,hydrofor.,węzi.ciepl.i pomp.</b>	4,000 szt			
29	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm</b>	2,000 szt			
30	KNR 402-0235-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową</b>	2,000 kpl			
31	KNR 402-0212-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana podejścia z rur PCW łączonych metodą klejenia - średnica rury: 110 mm</b>	2,000 msc			
32	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa <b>Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"</b>	2,000 kpl			
33	KNR 000-0105-09-00 INSTAL Warszawa <b>Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne - metalowe</b>	2,000 szt			
34	KNR 403-0602-05-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana opraw żarowych hermetycznych przykręcanych - rodzaj podłoża i opraw: beton - plafoniery</b>	3,000 kpl			

## Remont i przebudowa sanitariatów

## 2. SANITARIAT - PIĘTRO

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>2 SANITARIAT - PIĘTRO</b>					
35	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2</b>	1,000 szt		.....	.....
36	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa <b>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły</b>	4,315 m2		.....	.....
37	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa <b>Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.</b>	14,740 m2		.....	.....
38	KNR 401-0819-15-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie</b>	44,340 m2		.....	.....
39	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa <b>Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek</b>	2,000 szt		.....	.....
40	KNR 401-0715-02-00 WACETOB Warszawa <b>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kat.II, na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego</b>	44,340 m2		.....	.....
41	KNR 202-2003-07-00 WACETOB Warszawa <b>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym: jednowarstwowe 50-01</b>	4,000 m2		.....	.....
42	KNR 202-2003-01-00 WACETOB Warszawa <b>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowe 55-01</b>	2,000 m2		.....	.....
43	KNR 012-0829-04-00 IGM Warszawa <b>Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 25 cm</b>	44,340 m2		.....	.....
44	KNR 031-0702-01-30 ATHENASOFT Warszawa <b>Ochrona narożników wypukłych, przy użyciu profilu narożnikowego: aluminiowego dł.200 cm</b>	0,140 100 m		.....	.....
45	KNNR 002-1207-01-00 MRRiB <b>Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200, pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin, w systemach ogrzewania podłogowego, w układzie jedno i dwuwarstwowym - jastrzych zespolony grub. 25 mm</b>	14,630 m2		.....	.....
46	KNR 012-1118-05-00 IGM Warszawa <b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 40 x 40 cm - układanie metodą zwykłą</b>	14,630 m2		.....	.....
47	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa	61,370 m2		.....	.....

## Remont i przebudowa sanitariatów

2. SANITARIAT - PIĘTRO

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b>					
48	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa <b>Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</b>	46,400 m2		.....	.....
49	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa <b>Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</b>	14,970 m2		.....	.....
50	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem</b>	61,370 m2		.....	.....
51	KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych</b>	2,000 szt		.....	.....
52	KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa <b>Ścianki drewniane usępowe malowane na budowie: emalią syntetyczną-analogia</b>	6,040 m2		.....	.....
53	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa <b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km</b>	2,500 m3		.....	.....
54	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa <b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km</b>	2,500 m3		.....	.....
55	KNR 404-0707-01-00 IGM Warszawa <b>Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej : - do 2.5 m2 - analogia (demontaż i montaż)</b>	2,000 zespół		.....	.....
56	KNR 402-0232-06-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm</b>	5,000 szt		.....	.....
57	KNR 402-0210-03-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 50 mm</b>	6,000 msc		.....	.....
58	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm</b>	6,000 podejśc.		.....	.....
59	KNR 402-0235-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki</b>	2,000 kpl		.....	.....
60	KNR 402-0235-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru</b>	3,000 kpl		.....	.....
61	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa <b>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego</b>	4,000 kpl		.....	.....

## Remont i przebudowa sanitariatów

2. SANITARIAT - PIĘTRO

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
62	KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa <b>Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym</b>	2,000	kpl	.....	.....
63	KNR 402-0109-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię o średnicy: 15 mm</b>	5,000	szt	.....	.....
64	KNR 000-0105-01-00 INSTAL Warszawa <b>Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wyływowych, baterii, mieszaczy itp.), o średnicy nominalnej: 15 mm - z wyl.kotł.,hydrofor.,węzł.ciepl.i pomp.</b>	3,000	szt	.....	.....
65	KNR 000-0109-01-00 INSTAL Warszawa <b>Montaż zaworów kulowych przelotowych wodociągowych gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15 mm - z wyl.kotł.,hydrofor.,węzł.ciepl.i pomp.</b>	12,000	szt	.....	.....
66	KNR 215-0205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm</b>	3,000	m	.....	.....
67	KNR 215-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm</b>	3,000	szt	.....	.....
68	KNR 000-0201-03-00 INSTAL Warszawa <b>Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 15/1,0 mm</b>	10,000	m	.....	.....
69	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm</b>	4,000	szt	.....	.....
70	KNR 402-0235-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową</b>	1,000	kpl	.....	.....
71	KNR 402-0212-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana podejścia z rur PCW łączonych metodą klejenia - średnica rury: 110 mm</b>	2,000	msc	.....	.....
72	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa <b>Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"</b>	2,000	kpl	.....	.....
73	KNR 000-0105-09-00 INSTAL Warszawa <b>Podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne - metalowe</b>	2,000	szt	.....	.....
74	KNR 402-0216-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego: podłogowy o średnicy 50 mm</b>	1,000	szt	.....	.....
75	KNR 401-1212-27-00 IGM Warszawa <b>Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem podłoża</b>	6,000	m	.....	.....

## Remont i przebudowa sanitariatów

2. SANITARIAT - PIĘTRO

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
76	KNR 401-1212-34-00 IGM Warszawa <b>Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 mm do 200 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża</b>	4,000 m		.....	.....
77	KNR 403-0602-05-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana opraw żarowych hermetycznych przykręcanych - rodzaj podłoża i opraw: beton - plafonier</b>	3,000 kpl		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					