

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : POW 8 Remont łazienki nr 3 piętro
ADRES INWESTYCJI : Legionowo
INWESTOR : KZB Legionowo Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Legionowo ul. Piłsudskiego 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią korytarza okien itp	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
		5,8*3,82	m ²	22,16	
				RAZEM	22,16
3	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		89	m ²	89,00	
				RAZEM	89,00
4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
6	KNR 4-01 0710-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		12	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
7	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		89	m ²	89,00	
				RAZEM	89,00
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
11	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej	m ²		
		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
12	KNKRB 2 1401-07	Malowanie tynków dwukrotne farba emulsyjną bez gruntowania	m ²		
		55	m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
13	KNR-W 4-01 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22,16	m ²	22,16	
				RAZEM	22,16
14	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
15	KNR-W 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji sufitu	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
16	KNNR-W 3 1009-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
17	KNNR-W 3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		22,16	m ²	22,16	
				RAZEM	22,16
19	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
		22,16	m ²	22,16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm	m ²	RAZEM	22,16
		22,16	m ²	22,16	
				RAZEM	22,16
21	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
22	KNR 4-01 0303-02	ścianki kabiny WC	m ²		
		2,5	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
23	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej	m ²		
		7	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
24	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi wejściowych do łazienek wraz z futryną	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR-W 3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m		
		5*10	m	50,00	
				RAZEM	50,00
26	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi do kabin	m ²		
		10*0,7*2	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
27	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	pasowanie drzwi	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNR 0-19 0931-01	Wymiana okien 2szt	m ²		
		0,7*1*2	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
29	KNR 2-04 0604-02	Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
30	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 i demontaż drzwi	m ²		
		1,4*2,8	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
31	KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm-połączenie tynków	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
32	KNR-W 4-01 0305-06	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej	m ³		
		0,4*2,0*0,6*2	m ³	0,96	
				RAZEM	0,96
33	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. do 7 mm	t		
		0,2	t	0,20	
				RAZEM	0,20
34	KNR-W 2-02 0210-06 analogia	Belki i podciągi żelbetowe	m ³		
		1,6*0,9*0,8	m ³	1,15	
				RAZEM	1,15
35	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
36	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR-W 4-01 1215-06	Sprzątanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00