

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach - REMONT tAZIENKI  
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach; Ul. Korczaka 11  
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach  
ADRES INWESTORA: Katowice ul. Korczaka 11  
BRANZE: budowlana  
DATA OPRACOWANIA: 2024-04

---

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Jacek Kaplański  
upr. bud. nr 765/93

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		tazienka			
1 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaz umywalki	kpl.	.	
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaz kompaktow WC	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-02 0235-02	Demontaz pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie scian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cemeniowo-wapiennej - Wyburzenie scianek dziaiwych WC	m3		
		12,20*0,12	m3	1,464	
				RAZEM	1,464
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykladziny sciennej z plytek	m2		
		47	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
6 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
7 d.1	analiza indywidualna	Instalacja wod kan	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	analiza indywidualna	Instalacja elektryczna	kpl	--	
		1 -	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.1	KNR 0-12 1118-06	Okladziny posadzek plytkami gres	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18.000
11 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn trzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach pozostatych	m2		
		37,6	m2	37,600	
				RAZEM	37,600
12 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm do wys 2m - na klej	m2		
		47	m2	47,000	
				RAZEM	47.000
13 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ust py z pluczkaq ust pow typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalki nabladWe	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR 2-15 0227-01	Montaz pisuaru z bateriq i syfonem	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaz scianek systemowych HPL w pomieszczeniach WC	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
17 d.1	NNRNKB 2021134-02	Gruntowanie podlozy - sciany i sufity tynkowane	m2		
		18 + 37,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
18 d.1	KNNR2 1402-04	Malowanie podlozy gipsowych farbq emulsyjn z gruntowaniem farbq	m2		
		18 + 37,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600
19 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieanych konstrukcji ceglanych na odlegloSc 10 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Wymiana drzwi wewn trzne skladane fabrycznie wykonane	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1.600
21 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farb\$ olejnj uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		2,2 * 1 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400