

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż			
1	KNR 4-01 d.1 1305-03	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników . (Demontaż słupków ogrodzeniowych) 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNKRB 6 d.1 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki. 65.3	m m	65.300	
				RAZEM	65.300
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-01 analogia	Rozbiórka fundamentu betonowego istniejącego ogrodzenia. 65.3*0.5*0.3	m ³ m ³	9.795	
				RAZEM	9.795
2		Montaż			
5	KNR 2-25 d.2 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych- budowa - ogrodzenie wysokości 2,0 m słupki betonowe wysokości 2,5 m montaż ogrodzenie materiał inwestora. 65.30	m ² m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
6	KNR 2-25 d.2 0308-01 analogia	Montaż bramy stalowej - usługa brama inwestora. 2*4	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 d.2 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 (0.5*0.5*0.3)*4	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
8	KNR 4-01 d.2 0203-03 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego obsadzenie słupka ogrodzeniowego betonowego 4.40	m ³ m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
3		Wywóz materiałów z rozbiórki- utylizacja			
9	d.3 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
Inż. Hubert Cis
M. 222222222