

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Brzostowo - budowa chodnika
ADRES INWESTYCJI : Brzostowo dz. nr 228; 243 i 206 odcinek II
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
ADRES INWESTORA : Dąbrowskiego 16. 89-350 Miasteczko Krajeńskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2021

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Brzostowo - budowa chodnika

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01a d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.469	km km	0.469	0.469
				RAZEM	0.469
2	D.01.01.01a d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na średniej szerokości 2,0 m (469-66)*1.8	m ² m ²	725.400	725.400
				RAZEM	725.400
3	D-01.02.04 d.1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 128	m ² m ²	128.000	128.000
				RAZEM	128.000
4	D-01.02.04 d.1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 30*2.5	m ² m ²	75.000	75.000
				RAZEM	75.000
5	D-01.02.04 d.1	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 484	m m	484.000	484.000
				RAZEM	484.000
6	D-01.02.04 d.1	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 8.5 m w terenie płaskim o kat. gruntu IV 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
2		Roboty ziemne			
7	D-02.00.01 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciągnikami na odległość 5 km oraz pod chodnik poza jezdnią (469-66)*1.8*0.1	m ³ m ³	72.540	72.540
				RAZEM	72.540
3		Krawężniki, Obrzeża			
8	D-05.03.01 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 349	m m	349.000	349.000
				RAZEM	349.000
9	D-05.03.01 d.3	Krawężniki betonowe wjazdowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 128	m m	128.000	128.000
				RAZEM	128.000
10	D-05.03.01 d.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
11	D-05.03.01 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 470	m m	470.000	470.000
				RAZEM	470.000
4		Nawierzchnia chodnika			
12	D-04.01.01 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 614	m ² m ²	614.000	614.000
				RAZEM	614.000
13	D-04.05.01 d.4	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dostarczona z betoniarki RM 5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 614	m ² m ²	614.000	614.000
				RAZEM	614.000
14	D-05.03.05b d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 614	m ² m ²	614.000	614.000
				RAZEM	614.000
15	D-05.03.05b d.4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
5		Zjazdy z betonowej kostki brukowej			
16	D-04.01.01 d.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 161	m ² m ²	161.000	161.000
				RAZEM	161.000
17	D-04.05.01 d.5	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 161	m ² m ²	161.000	161.000
				RAZEM	161.000

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Brzostowo - budowa chodnika

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 161	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
19 d.5	D-05.03.05b	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 161	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
6		Roboty wykończeniowe			
20 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.6	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.6	D-01.01.01a	Inwentaryzacja po wykonawcza 0.469	km km	 0.469	
				RAZEM	0.469