

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - GMINA

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać - Redęcin

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	0,76	24,90	4,75	15,93	4,75	11,18	0,00
0+024,90	0,38	0,52	23,25	6,27	12,39	6,27	6,13	11,18
0+048,15	0,16	0,55	27,80	2,64	43,47	2,64	40,83	17,31
0+075,95	0,03	2,58	25,20	1,32	40,10	1,32	38,78	58,13
0+101,15	0,07	0,60	34,45	1,59	23,02	1,59	21,42	96,91
0+135,60	0,02	0,73	38,55	0,95	28,62	0,95	27,67	118,33
0+174,15	0,03	0,75	19,15	0,28	19,91	0,28	19,63	146,00
0+193,30	0,00	1,33	29,50	3,98	29,19	3,98	25,22	165,63
0+222,80	0,27	0,65	27,10	4,58	21,48	4,58	16,90	190,85
0+249,90	0,07	0,93	30,60	1,29	30,25	1,29	28,97	207,75
0+280,50	0,02	1,04	27,50	0,21	26,73	0,21	26,52	236,72
0+308,00	0,00	0,90	37,35	0,00	55,88	0,00	55,88	263,23
0+345,35	0,00	2,09	30,35	0,00	65,76	0,00	65,76	319,11
0+375,70	0,00	2,24	29,00	0,00	56,00	0,00	56,00	384,87
0+404,70	0,00	1,62	26,25	7,72	31,77	7,72	24,05	440,86
0+430,95	0,59	0,80	32,50	9,56	53,35	9,56	43,79	464,92
0+463,45	0,00	2,48	24,45	0,00	42,97	0,00	42,97	508,71
0+487,90	0,00	1,03	29,95	5,24	23,51	5,24	18,27	551,67
0+517,85	0,35	0,54	54,95	18,47	30,64	18,47	12,17	569,95
0+572,80	0,32	0,58	53,75	18,71	21,66	18,71	2,95	582,11
0+626,55	0,37	0,23	55,45	24,13	15,13	15,13	-9,00	585,06
0+682,00	0,50	0,32	35,10	15,85	14,19	14,19	-1,66	576,07
0+717,10	0,41	0,49	35,30	10,96	13,68	10,96	2,72	574,40
0+752,40	0,21	0,28	61,70	84,97	8,71	8,71	-76,25	577,12
0+814,10	2,54	0,00	35,80	126,71	0,00	0,00	-126,71	500,87
0+849,90	4,54	0,00	34,60	114,69	0,32	0,32	-114,37	374,16
0+884,50	2,09	0,02	42,85	48,81	22,48	22,48	-26,33	259,78
0+927,35	0,19	1,03	29,90	20,87	19,06	19,06	-1,80	233,46
0+957,25	1,21	0,24	39,95	48,38	18,90	18,90	-29,48	231,66
0+997,20	1,21	0,70	57,90	49,50	51,71	49,50	2,21	202,17
1+055,10	0,50	1,08	38,25	36,35	32,78	32,78	-3,58	204,38
1+093,35	1,40	0,63	29,60	37,55	21,40	21,40	-16,15	200,80
1+122,95	1,13	0,82	30,05	34,97	21,71	21,71	-13,26	184,65
1+153,00	1,19	0,63	37,60	39,34	22,63	22,63	-16,71	171,39
1+190,60	0,90	0,58	29,70	32,39	17,82	17,82	-14,56	154,68
1+220,30	1,28	0,63	34,30	35,72	25,27	25,27	-10,45	140,12
1+254,60	0,80	0,85	21,05	14,38	20,40	14,38	6,02	129,67
1+275,65	0,57	1,09	25,20	24,97	23,20	23,20	-1,76	135,69
1+300,85	1,42	0,75	29,75	27,97	23,89	23,89	-4,08	133,93
1+330,60	0,47	0,85	30,80	7,16	33,10	7,16	25,94	129,85
1+361,40	0,00	1,29						155,78
RAZEM				923,22	1079,01	457,06		

Nadmiar WYKOP 155,78m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP