


- 1 warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grub. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 30 cm
- 2 obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0410 m²
- 3 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
ława bet. C12/15 z oporem F=0,0650 m²
- 4 humusowanie grub. 10 cm
- 5 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm średniej grub. 10 cm
do czasu przebudowy drogi
- 6 tłuczeń kamienny o frakcji 31,5 - 63 mm grub. 80 cm
- 7 opornik betonowy 12x25 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
ława z oporem z betonu klasy C12/15 F=0,0540 m²
- 8 humusowanie grub. 10 cm
warstwa odsączająca z pospółki grub. 30 cm

- 9 kostka betonowa bezfazowa grub. 8 cm
podsyпка cem. - piaskowa grub. 5 cm
podbudowa z kruszywa łam. słab. mech. grub. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 30 cm
- 10 krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
ława bet. C12/15 z oporem F=0,0525 m²
- 11 kostka betonowa 8x10x20 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- 12 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
ława bet. C12/15 z oporem F=0,103 m²



UWAGA.
Podłoże gruntowe pod ciągi komunikacyjny
należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0
i wtórnego modułu odkształcenia E2=100 MPa.

Usługi Projektowe Aleksander Oferzyński					
ul. Mieroka 1-p.5A, 75-124 Koźmin, tel.: 091 541 14 24, NIP 669-040-30-77 e-mail: drogi@wp.com.pl					
Investor	Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk			SKALA	1:25
Obiekt	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać - Redęcin				
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHARAKTERYSTYCZNE			RYSUNEK NR	3A
Projektował	tech. Aleksander Oferzyński		Upr. GT-V-63/15/76		
Opracował	mgr inż. Marcin Żelazowski			DATA	
Opracował	inż. Justyna Wawrzyniak				
Sprawił	inż. Jerzy Bakalski		Upr. GT-V-63/14/76		
					grudzień 2015