




Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ce1	Regał gabinetowy	25 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
1.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • podział 	6 przestrzeni, 5 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty.
		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50 -wys. min. 100mm, stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm. lub <ul style="list-style-type: none"> cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm
1.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	400mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2220mm \pm 20mm



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

2	Ce1a	Regał gabinetowy bez elementów metalowych	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
2.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • podział 	6 przestrzeni, 5 – półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> • materiał 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty




SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych
		<ul style="list-style-type: none"> osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> 4 – nóżki wys. min. 100mm lub cokół wykonany z płyty odpornej na intensywne zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych, stopki wyrównujące nierówności w podłodze wys. 15mm
2.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	400mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2220mm ± 20mm
		UWAGA	Regał pozbawiony jakichkolwiek elementów metalowych
3	Ce1.1	Regał na zabawki	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
3.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> podział 	5 przestrzeni, 4 - półki (możliwość regulacji położenia półek wraz z



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		• materiał	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji,
		• kolor	• pastele - stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych do zabawy dzieci
		• zabezpieczenie	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • dodatkowe mocowane do ściany, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		• osadzenie	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm, lub



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min.20 mm
3.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1000mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	450mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2100mm ± 20mm
4	Ce2	Szafa na dokumentację	158 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
4.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> ilość drzwi 	2 – drzwiowa
		<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie 	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		<ul style="list-style-type: none"> uchwyty 	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12cm
		<ul style="list-style-type: none"> podział 	6 przestrzeni, 5 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		<ul style="list-style-type: none"> materiał 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)


			<ul style="list-style-type: none"> • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm lub • cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			(regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm
4.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1000mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	450mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	2220mm ± 20mm
5	Ce2.1	Komoda na dokumentację	2 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
5.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
5.2		<i>opis</i>	x
		• ilość drzwi	2 – drzwiowa
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• podział	3 przestrzeni, 2 - półek (możliwość regulacji położenia półek wraz z systemem mocowania zapobiegający wypadaniu)
		• materiał	• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m ³ +/- 10 %, • fronty i wieniec górny pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm lub • cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			(regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm
5.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1000mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	450mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	1100mm ± 20mm
6	Ce3.1	Szafa ubraniowa	49 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
6.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
6.2		<i>opis</i>	x
		• ilość drzwi	2 – drzwiowa
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• podział	<ul style="list-style-type: none"> • 2 – półki <ul style="list-style-type: none"> - górna półka na rzeczy osobiste, - dolna półka na obuwie, (możliwość regulacji położenia półek wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem) • metalowy drążek ubraniowy - poprzeczny,
		• materiał	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 38 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • osadzenie 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm <p>lub</p>



SZPITAL UNIWERSYTECKI


im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> cokół metalowy malowany proszkowo o wysokości 10 cm z regulatorem poziomu (regulacja od wewnątrz szafy bez konieczności ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm
6.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	800mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	600mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	2100mm ± 20mm
7	Db1.1	Biurko o profilu zamkniętym A	37 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
7.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
7.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoję biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, przelotki do kabli (miejsce do ustalenia),



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • organizator kabli - metalowy montowany pod blatem biurka,
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • osłona frontowa 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • wysokość max. 25cm od podłogi do spodu blatu
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • kontener 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad i blat z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> wymiary 450*560*550 (±30), 4 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, zamek centralny, kpl. kluczy, organizer na akcesoria biurowe w górnej szufladzie, uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, na czterech kółkach (dwa kółka z blokadą, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża).
		<ul style="list-style-type: none"> stelaż pod komputer 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, montowany do blatu lub konstrukcji biurka,
		<ul style="list-style-type: none"> półka pod klawiaturę 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR system Metalbox z funkcją samodomyku montowana do spodu blatu



SZPITAL UNIWERSYTECKI


im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

7.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1400mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
8	Db1.2.3	Biurko o profilu zamkniętym B	139 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
8.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
8.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
8.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1600mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

9	Db1.2.4	Biurko o profilu zamkniętym C	4 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
9.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
9.2		opis	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i> + dodatkowy kontener (razem 2 szt. kontenerów)
9.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	1500mm ± 20mm i 2200mm ± 20mm (kształt „L”)
		• głębokość całkowita	700mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
10	Db1.2.5	Biurko o profilu zamkniętym D	9 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
10.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.



SZPITAL UNIWERSYTECKI


im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)



10.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
10.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	2400mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
11	Db1.2.6	Biurko o profilu zamkniętym E	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
11.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
11.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 7.2 dot. <i>Biurka o profilu zamkniętym A - Db1.1</i>
11.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1200mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

12	Db1.2.8	Szafka biurowa	7 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
12.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
12.2		opis	zgodnie z pkt. nr 5.2 dot. Komoda na dokumentację - Ce2.1
12.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	900mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
13	Db4.1	Stolik / ława typ A	49 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
13.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
13.2		opis	x
		• blat	• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m ³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,


SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.


FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. $\varnothing 50$, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
13.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	600mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	600mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	600mm \pm 20mm



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

14	Db4.1.1	Stolik / ława typ B	8 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
14.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
14.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50, • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
14.3		parametry	x



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	1200mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	600mm ± 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	600mm ± 20mm
15	Ea4	ławka szkolna	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
15.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
15.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta meblowa min gr. 18mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	profil stalowy, łączony po obwodzie, malowany proszkowo,
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • metalowe profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. Ø25, • wysokość regulowana
		<ul style="list-style-type: none"> • certyfikaty 	<ul style="list-style-type: none"> • wymagany Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

15.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1300mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	500mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	590 - 820mm ± 20mm
16	Ea5.1	Stół konferencyjny	6 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
16.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
16.2		<i>opis</i>	x
		• blat	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		• konstrukcja	• profil stalowy, łączony po obwodzie,

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.


FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> nogi 	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
16.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	3000mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	1200mm \pm 20mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 	750mm \pm 20mm
17	MP	Stolik + 1 krzesło przedszkolne	24 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
17.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
17.2		<i>stolik opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> płyta meblowa gr. 18mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		• stelaż	• z lakierowanego naturalnego drewna bukowego
		• nogi	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • regulowana wysokość
17.3		<i>stolik parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	700mm ± 50mm
		• głębokość całkowita	700mm ± 50mm
		• wysokość całkowita	460-590mm ± 50mm
17.4		<i>krzeselko opis</i>	x
		• stelaż	• lite/ klejone drewno np. bukowe
		• siedzisko i oparcie	• sklejka profilowana pokryta ekologiczną farbą wodną
		• nogi	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
17.5		<i>krzeselko parametry</i>	x
		• wysokość siedziska	350mm ± 50mm
18	MP-4	Stolik + 4 krzeselka przedszkolne	2 kpl.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
18.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.


SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

18.2		<i>stolik opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta meblowa gr. 18mm, • krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • z lakierowanego naturalnego drewna bukowego
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, • regulowana wysokość
18.3		<i>stolik parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	700mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	700mm ± 50mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	460-590mm ± 50mm
18.4		<i>krzeselko opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • lite/ klejone drewno np. bukowe
		<ul style="list-style-type: none"> • siedzisko i oparcie 	<ul style="list-style-type: none"> • sklejka profilowana pokryta ekologiczną farbą wodną
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
18.5		<i>4 krzeselka parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość siedziska 	350mm ± 50mm




SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.


Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

19	Sz-b	Szafka nad biurko typ A	109 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
19.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
19.2		opis	x
		• ilość drzwi	2*2 – drzwiowa lub 2 żaluzje
		• zamknięcie	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		• uchwyty	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		• materiał	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 26 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> montaż 	<ul style="list-style-type: none"> bezpieczny w użytkowaniu po montażu do ścianek działowych z płyt g/k
19.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> szerokość całkowita 	1600mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość całkowita 	365mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> wysokość bez ścianek opartych na biurku 	400mm ± 10mm
20	Sz-b1	Szafka nad biurko typ B	1 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
20.1		rok produkcji	nie wcześniej niż 2022r.
20.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> ilość drzwi 	2 – drzwiowa lub żaluzja
		<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie 	zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.
		<ul style="list-style-type: none"> uchwyty 	metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		<ul style="list-style-type: none"> materiał 	<ul style="list-style-type: none"> płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,


SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.


FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

			<ul style="list-style-type: none"> • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • wieńce górne i dolne z płyty o grubości min. 26 mm, • ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, • plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty • zawiasy puszkowe
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczenie 	<ul style="list-style-type: none"> • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)
		<ul style="list-style-type: none"> • montaż 	<ul style="list-style-type: none"> • bezpieczny w użytkowaniu po montażu do ścianek działowych z płyt g/k
20.3		<i>parametry</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	800mm ± 10mm
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	365mm ± 10mm



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

		<ul style="list-style-type: none"> wysokość bez ścianek opartych na biurku 	400mm ± 10mm
21	Ca1.1	Szafa 60*60*200 (wbudowana)	4 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
21.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
21.2		opis	x
			<ul style="list-style-type: none"> montowana we wnęce
			<ul style="list-style-type: none"> 1 – drzwiowa,
			<ul style="list-style-type: none"> zamykana, komplet kluczy min. 2 szt.,
			<ul style="list-style-type: none"> plyta meblowa HPL gr. 18mm, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD, krawędzie zabezpieczone tworzywem PCV min. 2mm
			<ul style="list-style-type: none"> górna półka na rzeczy osobiste, dolna półka na obuwie, drążek ubraniowy poprzeczny,
			<ul style="list-style-type: none"> uchwyty metalowe drzwi dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm
		<ul style="list-style-type: none"> nogi 	<ul style="list-style-type: none"> osadzona na 4 – nóżkach min. 100mm, stopki wyrównujące nierówności o wys. 15 mm


SZPITAL UNIWERSYTECKI

 im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

 Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

21.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	600mm ± 30mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 30mm
		• wysokość całkowita	2000mm ± 30mm

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt./kpl.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w zł	WARTOŚĆ BRUTTO w zł (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regał gabinetowy	Ce1	25	600	23	738,00	18450,00
2	Regał gabinetowy bez elementów metalowych	Ce1a	2	600	23	738,00	1476,00
3	Regał na zabawki	Ce1.1	2	1200	23	1476,0	2952,00
4	Szafa na dokumentację	Ce2	158	840	23	1033,20	163245,60
5	Komoda na dokumentację	Ce2.1	2	530	23	651,9	1303,80
6	Szafa ubraniowa	Ce3.1	49	810	23	996,30	48818,70
7	Biurko o profilu zamkniętym A	Db1.1	37	1360	23	1672,8	61893,60
8	Biurko o profilu zamkniętym B	Db1.2. 3	139	1400	23	1722,00	239358,00


SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

9	Biurko o profilu zamkniętym C	Db1.2.4	4	2198	23	2703,54	10814,16
10	Biurko o profilu zamkniętym D	Db1.2.5	9	1500	23	1845,00	16605,00
11	Biurko o profilu zamkniętym E	Db1.2.6	4	1180	23	1451,40	5805,60
12	Szafka biurowa	Db1.2.8	7	516	23	634,68	4442,76
13	Stolik / ława typ A	Db4.1	49	420	23	516,60	25313,40
14	Stolik / ława typ B	Db4.1.1	8	580	23	713,40	5707,20
15	Ławka szkolna	Ea4	4	410	23	504,30	2017,20
16	Stół konferencyjny	Ea5.1	6	1800	23	2214,00	13284,00
17	Stolik + krzesło przedszkolne	MP	24	480	23	590,40	14169,60
18	Stolik + 4 krzesła przedszkolne	MP-4	2	1080	23	1328,40	2656,80
19	Szafka nad biurko typ A	Sz-b	109	405	23	498,15	54298,35
20	Szafka nad biurko typ B	Sz-b1	1	320	23	393,60	393,60
21	Szafa 60*60*200 (wbudowana)	Ca1.1	4	760	23	934,80	3739,20
RAZEM							696744,57

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48



Załącznik nr 2 do SWZ **PO ZMIANACH**
Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1A)

miesiący.

11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 696 744,57 złotych słownie
złotych: SZEŚĆSETDZIEWIĘĆDZIESIĄTSZEŚĆTYSIĘCYSIEDEMSETCZTERDZIEŚCICZTERYŻŁOTE
57/100

KROTOSZYN dnia 03.08.2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy