

Załącznik nr 2 do SWZ_ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1b)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	BO.1	Zespół szaf wbudowanych nr 1	4 szt.
1.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.2		<i>opis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa wnękowa • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przezroczystego. • drzwi: <ul style="list-style-type: none"> • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C, • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych, • z zamkiem, • krawędzie zaokrąglone, • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach, • fronty malowane proszkowo farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze: RAL6019 lub 7047 lub 7042 lub 5024 lub 1018
1.3		<i>Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 3 szt. • szafa 1-drzwiowa 500*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 3500*1000 mm(±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 25*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt.
2	BO.3	Zespół szaf wbudowanych nr 3	1 szt.
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
2.2		<i>opis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa wnękowa, • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przezroczystego, • drzwi: <ul style="list-style-type: none"> • otwierane skrzydłowo, • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C, • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych, • z zamkiem, • krawędzie zaokrąglone, • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach. • fronty malowane proszkowo, farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze:RAL1015
2.3		<i>Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 1 szt. • szafa 1-drzwiowa 500*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • szafa 2-drzwiowa 1150*680*2000 (±20mm) – 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2720*1000 mm (±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 35*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt.
3	BO.4	Zespół szaf wbudowanych nr 4	1 szt.
3.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
3.2		<i>opis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa wnękowa • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przezroczystego.

Załącznik nr 2 do SWZ_ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1b)

			<ul style="list-style-type: none"> • drzwi <ul style="list-style-type: none"> • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych. • z zamkiem • krawędzie zaokrąglone. • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm, • listwy wykańczające po bokach. • fronty malowane proszkowo, farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze: RAL7042
3.3		<i>Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa 2-drzwiowa 1000*680*2000 (±20mm) – 2 szt. • szafa 1-drzwiowa 400*680*2000 (±20mm) - 1 szt. • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2460*1000 mm (±20mm) - 1 szt. • listwy wykańczające po bokach 30*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt.
4	BO.5	Szafa wolnostojąca	9 szt.
4.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
4.2		<i>opis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • wykonana z stali nierdzewnej, • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przezroczystego. • drzwi <ul style="list-style-type: none"> • otwierane skrzydłowo. • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C. • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych. • z zamkiem • krawędzie zaokrąglone. • posadowienie na nóżkach wys. 140mm. • fronty malowane proszkowo, farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze RAL
4.3		<i>Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • szafa 2-drzwiowa 1200*580*2000 (±20mm)
5	BO.6	Kosz sterylizacyjny	200 szt.
5.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
5.2		<i>opis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • wykonana z stali nierdzewnej, • krawędzie zaokrąglone.
5.3		<i>Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 600*300*270 ± 20mm (± 25mm)

Załącznik nr 2 do SWZ_ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1b)
II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	WARTOŚĆ NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół szaf wbudowanych nr 1	BO.1	4	35 221,00	140 884,00	23%	173 287,32
2	Zespół szaf wbudowanych nr 3	BO.3	1	26 253,00	26 253,00	23%	32 291,19
3	Zespół szaf wbudowanych nr 4	BO.4	1	25 883,00	25 883,00	23%	31 836,09
4	Szafa wolnostojąca	BO.5	9	7 290,00	65 610,00	23%	80 700,30
5	Kosz sterylizacyjny	BO.6	200	432,00	86 400,00	23%	106 272,00
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ							424 386,90

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.

Załącznik nr 2 do SWZ_ **PO ZMIANACH**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.6.1.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 (20/1b)

9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **48** miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 424 386,90. złotych słownie złotych: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć 90/100 zł

Nowa Wieś Wielka , dnia 5.10. 2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy