

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA CPV 45262100-2</b>			
d.1	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m  17.90*3.50+4.70*2.90+5.60*3.60+10.40*3.20+2.70*2.70+2.30*2.50+2.60*2.40+1.60*11.20+4.20*18.00+11.20*3.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  282.840	
				RAZEM	282.840
d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  282.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  282.840	
				RAZEM	282.840
<b>2</b>		<b>OCIEPLENIE CPV 45321000-3 CPV 45324000-4</b>			
d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-skucie występow murów betonowych 2.45	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.450	
				RAZEM	2.450
d.2	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską 0.90*2.30*2+10*0.90*1.85+1.50*2.30+4.20*3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.680	
				RAZEM	37.680
d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 282.84+(0.80*18.00+1.80*17.90)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  329.460	
				RAZEM	329.460
d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 329.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  329.460	
				RAZEM	329.460
d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki STYROPIAN GR 15 CM TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY 282.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  282.840	
				RAZEM	282.840
d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki STYROPIAN GR 5 CM TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY-ATTYKA 0.80*18.00+1.80*17.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.620	
				RAZEM	46.620
d.2	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej -DOPLATA DO UŁOŻENIA WYPRAWY COKOŁU O WYS. 50 CM (18.00*2+11.00*2+16.70)*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.350	
				RAZEM	37.350
d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 8.00*2+11.00*2+16.70	m  m	  54.700	
				RAZEM	54.700
d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4.50*8+3.30*10+35.60	m  m	  104.600	
				RAZEM	104.600
<b>3</b>		<b>ROBOTY BLACHARSKIE CPV 45262000-1</b>			
d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety 4 szt.wsp do R x 2 10*0.90*0.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.050	
				RAZEM	4.050
d.3	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku I PONOWNY MONTAŻ WSP DO RX 2,5  14.50	m  m	  14.500	
				RAZEM	14.500
d.3	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt pilśniowych i folii budowlanej na dachu pod ocieplenie na klatce wsp do Rx1.50  18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.000	
				RAZEM	18.000
<b>4</b>		<b>STOLARKA ZEWNĘTRZNA CPV 45421114-6,CPV 45421152-4</b>			
d.4	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych o wym 1x 2,10  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
<b>5</b>		<b>MALOWANE BRAMY GARAŻOWEJ CPV 45442180-2 CPV 45442190-5</b>			
d.5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2-dwustronnie 4.20*3.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.880	
				RAZEM	26.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.5	1212-03	4.20*3.20*2	m <sup>2</sup>	26.880	
				RAZEM	26.880
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-	m <sup>2</sup>		
d.5	1212-02	wanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>	26.880	
		4.20*3.20*2		RAZEM	26.880
<b>6</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA CPV 45311100-1 CPV 45311200-2</b>			
19		Wykonano zewnętrznej instalacji elektrycznej do lamp zewnętrznych 4 szt	kpl.		
d.6	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000