

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mikstat Pustkowie Kotłów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z okazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą	km	0.700		
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.018		
3	KNNR 1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	12.000		
4	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	4.614		
5	KNNR 1 0213-01	Przeprofilowanie gruntu na poboczu na skarpę wykonywane równiarką w gr.kat. I-III po stronie prawej	m3	90.000		
6	KNNR 1 0202-03	Ścinka poboczy po stronie lewej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	100.000		
7	KNNR 6 1302-02	Mechaniczne oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm po str lewej z transportem urobku	m	700.000		
8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2940.000		
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18cm Krotność = 1.2	m2	2940.000		
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2	2940.000		
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	2800.000		
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) AC 11S Krotność = 1.25	m2	2800.000		
13	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2	1050.000		
14	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	1050.000		
15	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	350.000		
16	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	1050.000		
17	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	8.000		
18	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne małe B-25szt4 B-33(40)szt 4 B-42szt 4	szt.	12.000		
19	KNNR 5 0113-02	Rury ochronne dwudzielne PCW o śr.ponad 80 mm wraz z robotami ziemnymi	m	7.000		
20	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	16.000		
21	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm prefabrykowane	szt	4.000		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: