

Nr pytań	Pytanie przetargowe	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o podanie właściwej wartości odporności ogniowej. NRO nie stanowi parametru odporności ogniowej.	Należy zastosować elementy NRO. Przegrody nie wymagają odporności ogniowej (brak wymaganego EI).
2	Proszę o podanie strzałki ugięcia dla konstrukcji w głównych osiach podziału ścian	Inwestor nie posiada takich informacji.
3	Proszę o podanie wymaganej wysokości ścian modułowych od posadzki do lamp	Wysokość od posadzki do lamp wynosi około 3,90 cm. Dokładny pomiar leży pod stronię Wykonawcy w trakcie wizji lokalnej oraz na etapie realizacji - Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za dokładność pomiaru.
4	Proszę o dostanie plików dwg (rzuty, przekroje przez pomieszczenie)	Pliki dwg w załączeniu (zal. 1, zal. 2).
5	Proszę o doprecyzowanie jakie są wymogi drzwi przejściowych (pojedyncze, podwójne?) i zaznaczenie ich miejsca na rzucie ścian. Czy mają posiadać jakiś osprzęt antypaniczny?	Należy zastosować drzwi adekwatne do stosowanych na kondygnacji wyższej, tj. drzwi pojedyncze, wyposażone w dźwignię antypaniczną oraz klamkę - patrz załącznik zdjeciowy (zal. 3, zal. 4). W związku z dość dużą możliwością potencjalnych lokalizacji wejść na salę, Wykonawca powinien zapewnić możliwość lokalizacji drzwi w dowolnym miejscu.
6	W jakiej formie należy dokonać opracowania projektu w zakresie dopuszczalnego obciążenia użytkowego poszczególnych stropów w bryle głównej obiektu?	Inwestor wymaga wykonania nowego opracowania projektu w zakresie dopuszczalnego obciążenia użytkowego poszczególnych stropów w bryle głównej obiektu. Opracowanie musi być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w danym zakresie.
7	Czy w przypadku ingerencji w obudowy słupów należy odtworzyć obudowę słupów?	W przypadku ingerencji w słupy (tj. ich zabudowę) należy dokonać odtworzenia obudów słupów. W przypadku ingerencji w konstrukcję nośną budynku należy przedstawić na dany zakres projekt podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz dokonać otworzenia/naprawy zabezpieczenia ppoż. konstrukcji.
8	Czy należy zdemontować obudowy z umieszczonymi gniazdami przyłączy zlokalizowane na dole słupów? Oraz czy należy zachować przyłącza?	Tak, należy dokonać demontażu obudów zlokalizowanych w dolnej części słupów w niezbędnym zakresie wynikającym z montażu ścian modułowych oraz należy dokonać odtworzenia przyłączy zlokalizowanych w danych lokalizacjach.