

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Chełmiński - działka nr 1/1.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.085	
		0.085		RAZEM	0.085
<b>2</b>		<b>Wykopy</b>			
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II -	m <sup>3</sup>		
d.2	0228-01	korytowanie do 30 cm	m <sup>3</sup>	114.750	
		85*4.5*0.3		RAZEM	114.750
<b>3</b>		<b>Podbudowa i krawężnik</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	382.500	
		85*4.5		RAZEM	382.500
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych o	m		
d.3	0403-03	przekroju 0,083m <sup>2</sup> na podsypce cementowo-piaskowej.	m	182.000	
		182		RAZEM	182.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-	m <sup>2</sup>		
d.3	0111-01	czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	357.000	
		85*4.2		RAZEM	357.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-01	czeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	346.000	
		346		RAZEM	346.000
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia.</b>			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.4	0511-03	towo-piaskowej	m <sup>2</sup>	346.000	
		346		RAZEM	346.000
<b>5</b>		<b>Plantowanie terenu i skarp - obrobienie na czysto</b>			
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>		
d.5	0506-07	35	m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
<b>6</b>		<b>Inwentaryzacja</b>			
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.6	0119-03	równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	km	0.085	
		0.085		RAZEM	0.085