

---

## PRZEDMIAR

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic - wykonanie drenażu  
ADRES INWESTYCJI : KPP w Gostyninie, 09 - 500 Gostynin, ul. 3 Maja 17  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu  
ADRES INWESTORA : ul. 11-go Listopada 37/59  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (sanitarna)  
DATA OPRACOWANIA : 26 maj 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26 maj 2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie wylewki cementowej pod posadzką o grubości 5 cm,	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 0,6 m, szerokość 0,3 m	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
4	KNR 4-01 0106-05	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - wyniesienie wiadrami	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
5	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa o gradacji 18 - 5 mm	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Transport ręczny do piwnic budynku żwiru filtracyjnego i piasku do zasypiania drenażu	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
7	KNR 9-20 0401-03	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
8	KNR 2-20 0113-02	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rury drenarskiej o śr. 80 mm - włączenie do studzienki odwadniającej	szt.prz ejsc		
		1	szt.prz ejsc	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR-W 2-02 0606-03	Owiniecie drenażu geowłókniną	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
10	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 0,5 m, szerokość 0,3 m	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi;	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu zagęszczonym	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
14	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą z fugowaniem	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
15	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
16	KNR 2-01 0120-03	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drenażu	m		
		25	m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
17	KNR-W 2-15 0144-01 analogia	Montaż zestawu hydroforowego o średnicy przyłączeniowa 40 mm do podnoszenia ciśnienia w instalacji p. poż. - zestaw dostarcza Zamawiający, zawory odcinające i zwrotny zakup Wykonawcy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>