

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,40*2+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2	m	51,200
		razem	m	51,200
17	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
		razem	m2	46,170
18	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
		razem	m2	46,170
19	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
		razem	m2	46,170
20	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
		razem	m2	46,170
21	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
		razem	m2	46,170
22	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 2,40*2,82	m2	6,768
		razem	m2	6,768
23	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,40+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82	m2	130,848
		razem	m2	130,848
24	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,82*4	m	11,280
		razem	m	11,280
25	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
26	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
27	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
28	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (2,40+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82	m2	130,848
		razem	m2	130,848
29	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (2,40+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82	m2	130,848
		razem	m2	130,848
30	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2,40+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82	m2	130,848
		razem	m2	130,848
31	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (2,40+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82	m2	130,848
		razem	m2	130,848
32	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2,40*2+3,30+4,30+4,50+4,20+4,50)*2*2,82 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	144,384
			m2	46,170
		razem	m2	190,554