

Głuchołazy, 29.04.2024r.

ZP.271.1.6.2024.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Głuchołazach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie, które ilości kosztorysu są poprawne udostępnione z dn.11.04.2024 (z pliku pdf) czy z pliku ath udostępnione 24.04.2024r.(np. branża drogowa poz. 31 krawężniki betonowe w pdf. 1805,7 m a w pliku ath jest 1828,8m) taka sytuacja jest na różnych pozycjach kosztorysowych nie na wszystkich. Proszę o ujednoczenie pozostałych wartości pozycji ilościowych w przedmiarach.

Odp. W złączeniu przekazuję zaktualizowaną wersję kosztorysu branży drogowej w wersji ATH oraz PDF, którą należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienia

Część złączy kablowych zostało wkomponowanych w ogrodzenia. Czy w przypadku regulacji wysokości złączy kablowych należy przewidzieć koszty związane z przebudową lub uzupełnieniem istniejących ogrodzeń?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią autora opracowania projektu „Przy regulacji wysokościowej złączy kablowych należy przebudować / uzupełnić ogrodzenie.” Zaznaczam, że taka sytuacja występuje tylko w jednym przypadku.

Pytanie 3

W związku z lakonicznością regulacji wysokości kabli energetycznych proszę o informację czy na przedmiotowym zakresie są ułożone sieci światłowodowe i ewentualnie w przypadku kolizji z planowanym zakresem prac kto będzie ponosił koszt ich przebudowy lub przełożenia?

Odp. Na niniejszym obszarze znajdują się sieci światłowodowe i zgodnie z wydaniem uzgodnienia trasy lokalizacji infrastruktury światłowodowej z dnia 26.04.2021 znak IE.7230.24.2021.MP który brzmi cyt. „ W przypadku podjęcia w przyszłości przez Gminę robót prowadzonych w działce, właściciel sieci której dotyczy niniejsze uzgodnienie, zobowiązuje się do wykonania i sfinansowania w całości przebudowy swojej sieci, wykonanej na podstawie niniejszego uzgodnienia, w taki sposób aby sieć ta nie kolidowała z pracami Gminy Usunięcie kolizji wynikających z prac planowanych przez Gminę winno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia powiadomienia właściciela przedmiotowej sieci.” koniec cyt.

Pytanie 4

Czy istniejące planowane do przestawienia latarnie oświetleniowej zamontowane są na prefabrykowanych fundamentach czy bezpośrednio w gruncie ?

Odp. Słupy oświetleniowe zostały wykonane na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Pytanie 5

Wg. PT w razie komiczności kabel energetyczne oraz oświetleniowe należy przedłużyć stosując odpowiednie mufy kablowe . Proszę o info czy kwestia ta będzie weryfikowana na bieżąco w trakcie wykonywania prac i rozliczana zgodnie ze stanem rzeczywistym obmiarowo czy należy oszacować i przyjąć w ofercie?

Odp. Przyjęto rozliczenie kosztorysowe więc rozliczenie będzie odbywać się obmiarowo. Jeśli chodzi o weryfikację prac będą wykonywane przez Kierownika Budowy branży elektrycznej wykonawcy wyłonionego z niniejszego przetargu oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 6

Zgodnie z PT "W przypadku złego stanu obudowy złącza wymienić na nowe, odpowiadające standardom T.D.S.A." Kto ma dokonać oceny i kwalifikacji które złącza należy wymienić i na czyj koszt ?

Odp. Po zgłoszeniu problemu przez kierownika budowy inspektor dokona oceny i kwalifikacji złącza. Koszt wymiany złącza po stronie inwestora. W przypadku uszkodzenia złącza podczas demontażu koszt pokrywa wykonawca.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

zaktualizowana wersja kosztorysu branży drogowej w wersji ATH oraz PDF

Zastępca Burmistrza Głucholaz

/-/ Roman Sambor