

# Raport robót ziemnych

Projekt: ul. Mikołajczyka

<u>Pikieta</u>	<u>Powierzchnia wykopu (m2)</u>	<u>Objętość wykopu (m3)</u>	<u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Powierzchnia nasypu (m2)</u>	<u>Objętość nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. wykopu (m3)</u>	<u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u>	<u>Całk. obj. nasypu (m3)</u>	<u>Całk. obj. netto (m3)</u>
0+004.000	3.71	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+029.809	3.45	92.32	92.32	0.00	0.18	92.32	92.32	0.18	92.14
0+059.980	3.11	98.86	98.86	0.08	1.26	191.18	191.18	1.44	189.74
0+090.004	3.51	99.30	99.30	0.08	2.43	290.47	290.47	3.87	286.61
0+120.483	4.35	119.81	119.81	0.00	1.20	410.28	410.28	5.07	405.21
0+146.609	4.41	114.47	114.47	0.00	0.00	524.75	524.75	5.07	519.68
0+179.875	4.07	141.08	141.08	0.00	0.00	665.83	665.83	5.07	660.76
0+210.132	3.86	119.96	119.96	0.02	0.34	785.80	785.80	5.41	780.38
0+240.350	4.07	119.81	119.81	0.00	0.34	905.61	905.61	5.75	899.85
0+269.646	5.05	133.62	133.62	0.00	0.00	1039.23	1039.23	5.75	1033.47
0+301.856	4.54	154.44	154.44	0.01	0.23	1193.67	1193.67	5.98	1187.69
0+333.493	4.02	135.27	135.27	0.11	2.05	1328.94	1328.94	8.03	1320.91
0+359.953	1.86	77.72	77.72	0.00	1.54	1406.65	1406.65	9.56	1397.09
0+389.973	1.76	54.31	54.31	0.00	0.03	1460.97	1460.97	9.60	1451.37
0+434.736	1.52	73.42	73.42	0.00	0.00	1534.39	1534.39	9.60	1524.79
0+467.632	1.63	51.71	51.71	0.00	0.00	1586.10	1586.10	9.60	1576.50