

## WSZYSCY WYKONAWCY

ZSP9/2/2023

Bełchatów, 2023.08.01

Dotyczy postępowania na: **Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie os. Dolnośląskie 204 A - Segment „B i C”**- prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym bez negocjacji) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 31.07.2023 r.

1. Prosimy o weryfikację udostępnionej dokumentacji związanej z niniejszym postępowaniem przetargowym, gdyż zakres robót przedstawiony w SWZ obejmuje segmenty „B i C”, natomiast udostępniony projekt techniczny obejmuje segmenty „A i B”, zaś udostępnione przedmiary (zakres robót) są całkowicie rozbieżne z pozostałą dokumentacją. Przedmiar z pliku \* pdf, choć na stronie tytułowej informuje, że zakres prac obejmuje segmenty „B i C”, to już na stronie 2 jest podane, że wycena robót remontowo-budowlanych obejmuje segment „A”, zaś w dalszej części tego przedmiaru mamy wyliczenia prac (zestawienie), które dotyczą tylko segmentu „B”. Natomiast w temacie przedmiaru z pliku \* .ath jest napisane, że przedmiar ten obejmuje swoim zakresem roboty w segmencie „B”, które notabene nie mają odzwierciedlenia w udostępnionym projekcie technicznym.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych protokołów z pomiarów instalacji odgromowych i uziemiających. W przypadku braku w/w protokołów, prosimy o potwierdzenie, że instalacje uziemiające, które nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, a do których zostanie podłączona nowa

instalacja odgromowa, spełniają obowiązujące normy i przepisy.

3. Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac dotyczących instalacji odgromowej, zwłaszcza w zakresie zwodów pionowych i połączeń z innymi instalacjami odgromowymi pozostałych segmentów. Nie zostały pokazane zwody pionowe na rysunkach ( rzutach), również opis do projektu o nich nic nie wspomina. Czy złącza krzyżowe, które łączą instalację odgromową z instalacją uziemiającą również podlegają wymianie? Czy są one obudowane ( skrzynka elewacyjna, studzienka odgromowa, itp.), jaka jest ich ilość ?

Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedzi:

Ad.1 - Postępowanie dotyczy tylko segmentu „B i C”. Segment „B” zakres zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, natomiast segment „C” w zakresie wymiany wyłazu dachowego. Postępowanie nie dotyczy Segmentu "A". Na stronie 2 przedmiaru wystąpiła wyłącznie omyłka pisarska: zamiast segment "A" powinno być "B i C".

Ad.2 - Wszelkie protokoły z pomiarów instalacji odgromowej i uziemiającej znajdują się u Zarządcy budynku Zespołu Szkół Podstawowych nr 9 w Bełchatowie os. Dolnośląskie 204 A - do wglądu.

Ad.3 - Istniejąca instalacja odgromowa jest do demontażu, a następnie do odtworzenia nie zmieniając jej "śladu". Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaleca się przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz zapoznanie się z innymi czynnikami mającymi wpływ na sporządzenie oferty.

Montaż zwodów pionowych 38 mb ujęto w poz. 52 przedmiaru robót. Złącza krzyżowe na połączeniu instalacji odgromowej z uziemiającą podlegają wymianie w ilości 10 szt.

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Termin składania ofert - zgodnie z SWZ, zamieszczona pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>

Przewodnicząca komisji przetargowej

Marzenna Wosik

Otrzymują:

1. Adresat;
2. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
3. a/a