



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania:

URZĄDZENIE METALOWE TYPU STREET WORKOUT POPRAWIAJCE INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I REKREACYJNĄ - PROJEKT WRAZ Z MONTAŻEM

Adres obiektu budowlanego:

**ul. Jagiellońska 33a
43-410 Kończyce Małe**

Nazwy i kody CPV:

**71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.**

Zamawiający:

**Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice**

Opracowanie:

Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych

Zebrzydowice, dnia 05.05.2023 r.

Spis treści:

Część opisowa:

1. Przedmiot zamówienia;
2. Ogólna charakterystyka;
3. Konstrukcja;
4. Lokalizacja;
5. Zestawienie powierzchni;
6. Instalacje użytkowe;
7. Cel i zakres opracowania;
8. Wymagania dotyczące dokumentacji wykonawczej;
9. Wykonanie robót opracowanych w dokumentacji.

Część graficzna:

1. Mapa pogładowa 1:500;
2. Przykładowe urządzenie;
3. Wrys z MPZP.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż wraz z robotami ziemnymi i fundamentami urządzenia do street workoutu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia oraz pozytywnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie (w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) dla w/w urządzenia. Miejsce montażu wskazano na załączniku mapowym: Gmina Zebrzydowice, sołectwo Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 33a (działka nr 1901/01).

2. Ogólna charakterystyka.

Urządzeni powinno mieścić się w wymiarach do 4,50m x 2,00m oraz posiadać strefę bezpieczeństwa nie większą niż 8,0 x 6,0 m i wysokość swobodnego upadku do 2,30 m (zgodnie z rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik).

3. Konstrukcja urządzenia.

Urządzenie powinno posiadać konstrukcję stalową ocynkowaną pomalowaną, jej nośność powinna wynosić minimum 250 kg. Głębokość fundamentów oraz sposób posadowienia fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta.

4. Lokalizacja.

Nowo projektowane urządzenie siłowe zostanie zlokalizowane na działce nr 1901/1 w sołectwie Kończyce Małe, gmina Zebrzydowice.

5. Zestawienie powierzchni.

Podstawowe dane dotyczące urządzenia:

- Strefa bezpieczeństwa max 8,0 x 6,0 m;
- Nośność min 250 kg;
- Wysokość swobodnego upadku do 2,30m;
- Wymiary urządzenia max 4,5 x 2,0 m.

6. Instalacje użytkowe.

Brak instalacji.

7. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana dla następującego zakresu robót:

- budowa wraz z montażem urządzenia do street workoutu (roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja);
- Wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Wymagania dotyczące dokumentacji wykonawczej

Zakres opracowań obejmuje:

- Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz plan BIOZ łącznie z uzgodnieniami branżowymi i zgodami;
- charakterystykę obiektu;
- przygotowanie podkładów mapowych na potrzeby w/w projektów;
- wszelkie uzgodnienia potrzebne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z prawem budowlanym.

Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, Dz. U. z 2022. poz. 88)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248).

Przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym należy uzyskać **pozytywna opinie Zamawiającego** poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji projektu, po to aby sprawdzić czy dokumentacja odpowiadała wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

Całość należy opracować w wersji papierowej oraz na nośniku CD (wersja CD musi być tożsama z wersją papierową). Dodatkowo należy umieścić na nośniku CD rysunki w wersji edytowalnej w formacie *.dwg a kosztorysy w formacie *.ath.

9. Wykonanie robót opracowanych w dokumentacji

Zakres robót przeznaczonych do wykonania obejmuje realizację pełnego zakresu prac uzgodnionych i zatwierdzonych w prawomocnych projektach oraz wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Zgłoszenie zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jeżeli będzie to wymagane na podstawie decyzji Starostwa

Powiatowego, a co za tym idzie otrzymanie potwierdzenia na kopii zgłoszenia o braku sprzeciwu z jego strony.