

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C
w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu**

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

W nawiązaniu do Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 14.11.2023 r. zwracamy się z prośbą doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 3. Jaką należy przyjąć grubość warstwy podbudowy z kruszywa do wykonania odcinka próbnego dla drogi gminnej nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu? Na zadaniu na doc. A-B grubość wynosi 20 cm, natomiast na odcinku C-D grubość wynosi 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Do wykonania odcinka próbnego dla drogi gminnej nr 070270C i 070271C w Czystochlebiu należy przyjąć warstwę podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm.

2. Treść zapytania

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Wałyczu: Przekroje konstrukcyjne wskazują, że warstwę odsączającą zaprojektowano w jezdni na całej szerokości i długości odcinka. Prosimy o podanie faktycznej ilości wykonania warstwy odsączającej w jezdni (poz.8 przedmiaru robót).

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przewidzieć do wykonania warstwę odsączającą dla konstrukcji jezdni w ilości ujętej w poz. 8 przedmiaru „Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni”. Wykonanie warstwy odsączającej dla jezdni przewidziano w miejscach poszerzeń, natomiast na pozostałym odcinku drogi przewidziano wykorzystanie materiału z istniejącej podbudowy drogi.

3. Treść zapytania

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Wałyczu: Plan sytuacyjny oraz przekroje wskazują, że na odcinku od 0+534 do 0+677 jest do wykonania rów po prawej stronie drogi. Czy powyższe roboty ujęte zostały w przedmiarze robót i w jakiej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że roboty związane z wykonaniem rowu zostały ujęte w poz. 3 przedmiaru „Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne”.

4. Treść zapytania

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej w Czystochlebiu: Przekrój konstrukcyjny wskazuje, że dla odcinka E-F na poszerzeniu zaprojektowano ułożenie geowłókniny, natomiast w przedmiarze robót do wyliczeń poz. nr 8 d.2 oraz 10 d.2 przyjęto tylko ilość dla odcinka A-B. Prosimy o podanie poprawnej ilości w pozycjach: 8 d.2 oraz 10 d.2.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość z przedmiaru robót dla poz. nr 8 d.2 – 1365 m² oraz 10 d.2 – 1365 m².

Wójt Gminy Ryńsk

/-/

Władysław Łukasik