

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK - Stacja Kontroli Pojazdów

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK - Stacja Kontroli Pojazdów

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

I BRAK NAZWY GRUPY

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: ZGK - Stacja Kontroli Pojazdów

PRZEDMIAR

Strona 1

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BRAK NAZWY GRUPY				
1	10	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	98,000
1	20	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	98,000
1	30	KNR 401-07-32-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym boni prostokątnych o dł do 1 m na ścianach	metr	25,000
1	40	KNR 401-07-02-09-00	Odbicie tynku cementowego pasami o szer do 30 cm	metr	95,000
1	50	KNR 202-08-17-02-00	Siatkowanie pasów	m ²	28,500
1	60	KNR 401-07-25-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 1 m ²	m ²	28,500
1	70	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	402,500
1	80	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17	m ²	432,500
1	90	KNR 401-02-05-01-00	Wymiana podokienników zewnętrznych szerokości do 30 cm na parapety blaszane	metr	29,000
1	100	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	5,250
1	110	KNR 202-25-01-05-00	Szpachlowanie zbrojone masą , jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²	432,500
1	120	KNR 202-20-13-02-00	Szpachlowanie elewacji, druga warstwa kleju - analogia	m ²	432,500
1	130	KNR 202-26-14-10-60	Ochrona narożników katownikiem	metr	185,000
1	140	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach i powierzchniach poziomych - tynk silikonowy w kolorze	m ²	432,500
1	150	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby - analogia - zeskrobanie tynku żywicznego	m ²	65,800
1	160	KNR 202-25-24-02-00	Tynki na bazie żywic	m ²	65,800
1	170	KNR 401-12-12-27-00	Malowanie elementów metalowych - analogia	metr	16,000
1	180	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m ²	m ²	96,420
1	190	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	128,420
1	200	CEN 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg - analogia	m ²	250,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1				
1	210	CEN 401-00-00-00-00	Demontaż reklamy i pomowny montaż - kalkulacja własna	szt	1,000
1	220	KNR 202-16-21-01-10	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettae KOMBI" wys do 10 m	m ²	240,000
1	230	RUSZ 48201	Czas pracy rusztowania	m-godz	280,000