



ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA



Dokładny opis prac budowlanych w części opisowej.

Dokładne wymiary otworów pobrać na miejscu prac budowlanych przed zamówieniem stolarki.

- (A) ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 031 - wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych
- (B) likwidacja dekoracyjnych daszków z blachy na ścianach attykowych
- (C) ocieplenie zarówno spodu jak i góry oraz czoła stropu zadaszenia płytami styropianowymi gr. 10 cm, EPS 038 wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce
- (E) demontaż istniejącej poręczy i balustrady, wyczyszczenie i ponowne jej pomalowanie (wg rysunku kolorystyki) i ponowny montaż
- (I) wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych
- (M) likwidacja gzymsu na ścianie zewnętrznej
- (R) rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych z kostki brukowej + wykonanie balustrad na tych schodach

Drogowskaz s.c.		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.B.	Nazwa rysunku: ELEWACJA POŁUDNIOWO -ZACHODNIA I PÓŁNOCNO - WSCHODNIA	Rysunek nr: 5	
Skala : 1:100	Obiekt: Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.	Data : 01.07.2021	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA			
Projektant: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Sprawdzający: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. arch. Jolanta Kotowska 28/PDOKK/2018			
inż. Danuta Rudnicka B/112/88			