


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI



LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
- 2. Podbudowa g rna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
- 3. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm
- 4. Warstwa odcinaj ca z piasku  rednioziarnistego - gr. 10cm
- 5. Podł że gruntowe
- 6. Istniej ca podbudowa tłuczniowa


KONSTRUKCJA POBOCZA

- 7. Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
- 8. Podł że gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU

- 9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm
- 10. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 12cm
- 11. Warstwa odcinaj ca z piasku  rednioziarnistego - gr. 10cm
- 12. Podł że gruntowe

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU



| INFRA ip POLIS | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| BARTOSZ URBANIAK | | | |
| OBIEKT | Przebudowa drogi gminnej Przyj ma - Cegielnia, gm. Golina | | |
| ADRES | Droga gminna, dział ka numer 22, 30 obr b Adam w, jedn. ewidencyjna Golina obszar wiejski | | |
| INWESTOR | Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina | | |
| TREŚĆ | Przekroje konstrukcyjne | | |
| BRANŻA | NR ZLEC. | SKALA | NUMER RYS. |
| Drogowa | Z- 2020 | 1 : 25 | 03 |
| | IMI  I NAZWISKO | NR UPRAW. | DATA I PODPIS |
| OPRACOWAŁ | - | - | - |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Bartosz Urbaniak | WKP/0099/PWOD/10 specjalno c drogowa | 07.2020 |
| SPRAWDZIŁ | inż. Roman Urbaniak | GAN.240/8346/II/28/84 specjalno c konstrukcyjno-inżynieryjna | 07.2020 |

INFRA POLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
62-510 Konin, ul. G rnicza 6/18

NIP 665-254-72-59
T 63 242 28 06

REGON 301392398
eM infrapolis@op.pl