
Przedmiar robót

Branża budowlana

NAZWA INWESTYCJI: Wydzielenie z kompleksu szkolnego hali sportowej wraz z zapleczem oraz utworzenie na sali gimnastycznej trzech sal przedszkolnych
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 197/3, jedn. ewid. 320908_2, obręb nr 320908_2.0071
NAZWA INWESTORA: Gmina Świeszyno
ADRES INWESTORA: Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Mariusz Kłosowski

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2024r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.03.2024r.

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Drzwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Sufit podwieszany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Ścianki działowe z płyt GK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Zamurowanie otworu okiennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa wejścia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Drzwi			
1 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi 90/200 z zamkiem magnetycznym z przyciskiem	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
2 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi 90/200 - EI60 zamykanych na klucz	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych 90+50/200 - EI60	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi 2x90/200+160 - EI60	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	kalk. własna	Przełożenie drzwi do zaplecza socjalnego	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
2		Sufit podwieszany			
6 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		15,76 * 8,07	m2	127,18	
				RAZEM	127,18
7 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.6 {127,18 m2}	m2	127,18	
				RAZEM	127,18
3		Ścianki działowe z płyt GK			
8 d.3	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		(1,5 * 4,4 * 2 + 6,54 * 3,5 * 2)	m2	58,98	
				RAZEM	58,98
9 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi 100/200 w ściankach z płyt GK	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
4		Zamurowanie otworu okiennego			
10 d.4	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m2		
		1,8 * 1,5	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
11 d.4	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		poz.10 {2,7 m2}	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
5		Przebudowa wejścia			
12 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwi	m2		
		1,4 * 2	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
13 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia	m2		
		1,4 * 2	m2	2,80	
				RAZEM	2,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.5	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym (wypełnienie wełną mineralną gr. 8cm)	m2		
		1,9 * 2,5 - 1,4 * 2	m2	1,95	
				RAZEM	1,95
15 d.5	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie	m2		
		(0,84 + 1,75) * 2,5	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
16 d.5	KNR-W 2-02 2008-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m2		
		poz.15 {6,48 m2}	m2	6,48	
				RAZEM	6,48

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Drzwi				
1		Dostawa i montaż drzwi 90/200 z zamkiem	kpl	3,00	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	magnetycznym z przyciskiem				
2		Dostawa i montaż drzwi 90/200 - EI60 zamykanych	kpl	1,00	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	na klucz				
3		Dostawa i montaż drzwi wejściowych 90+50/200 -	kpl	1,00	0,00	0,00
d.1	kalk. własna	EI60				
4		Dostawa i montaż drzwi 2x90/200+160 - EI60	kpl	1,00	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
5		Przełożenie drzwi do zaplecza socjalnego	kpl	4,00	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Drzwi						0,00
2		Sufit podwieszany				
6		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na	m2	127,18	0,00	0,00
d.2	KNR 0-14 2012-03	ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD				
7		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2	127,18	0,00	0,00
d.2	KNR-W 2-02 1510-03	powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem				
Razem dział: Sufit podwieszany						0,00
3		Ścianki działowe z płyt GK				
8		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na	m2	58,98	0,00	0,00
d.3	KNR-W 2-02 2003-02	rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo				
9		Dostawa i montaż drzwi 100/200 w ściankach z płyt	kpl	2,00	0,00	0,00
d.3	kalk. własna	GK				
Razem dział: Ścianki działowe z płyt GK						0,00
4		Zamurowanie otworu okiennego				
10		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o	m2	2,70	0,00	0,00
d.4	KNR 2-02 0107-01	wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm				
11		Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny	m2	2,70	0,00	0,00
d.4	KNR 0-23 2613-01	mineralnej gr. 15cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian				
Razem dział: Zamurowanie otworu okiennego						0,00
5		Przebudowa wejścia				
12		Wykucie z muru ościeżnic drzwi	m2	2,80	0,00	0,00
d.5	KNR 4-01 0354-05					
13		Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia	m2	2,80	0,00	0,00
d.5	KNR 0-19 1023-12					
14		Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych	m2	1,95	0,00	0,00
d.5	KNR 0-14 2010-05	ognioodpornych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym (wypełnienie wełną mineralną gr. 8cm)				
15		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,48	0,00	0,00
d.5	KNR-W 2-02 2008-01	ognioodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie				
16		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,48	0,00	0,00
d.5	KNR-W 2-02 2008-06	ognioodpornych - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach				
Razem dział: Przebudowa wejścia						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	565,59	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	blachowkręty	szt.	2 462,03	0,00	2 462,03	0,00	0,00
2	blachowkręty	szt.	1 637,28	0,00	1 637,28	0,00	0,00
3	błoczki z betonu komórkowego 59x24x24	szt.	19,06	0,00	19,06	0,00	0,00
4	farba emulsyjna	dm3	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00
5	gips budowlany szpachlowy	t	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
6	gips budowlany szpachlowy	kg	17,69	0,00	17,69	0,00	0,00
7	gips szpachlowy	t	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
8	gips szpachlowy	kg	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00
9	kołki do wstrzeliwania	szt.	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00
10	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	239,46	0,00	239,46	0,00	0,00
11	kotwy stalowe	szt.	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00
12	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	89,03	0,00	89,03	0,00	0,00
13	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	241,64	0,00	241,64	0,00	0,00
14	kształtowniki stalowe profilowane C -75x0,60	m	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
15	kształtowniki stalowe profilowane CW	m	120,91	0,00	120,91	0,00	0,00
16	kształtowniki stalowe profilowane U -75x0,60	m	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
17	kształtowniki stalowe profilowane UW	m	44,82	0,00	44,82	0,00	0,00
18	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	m	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00
19	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	169,15	0,00	169,15	0,00	0,00
20	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	66,13	0,00	66,13	0,00	0,00
21	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	12,21	0,00	12,21	0,00	0,00
22	pianka poliuretanowa	dm3	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00
23	plyty gipsowo-kartonowe	m2	133,54	0,00	133,54	0,00	0,00
24	plyty gipsowo-kartonowe	m2	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00
25	plyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m2	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00
26	plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne	m2	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00
27	plyty z wełny mineralnej	m2	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00
28	plyty z wełny mineralnej	m2	60,75	0,00	60,75	0,00	0,00
29	pręt mocujący	szt.	115,73	0,00	115,73	0,00	0,00
30	silikon	dm3	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
31	taśma	m	222,01	0,00	222,01	0,00	0,00
32	taśma spoinowa	m	7,07	0,00	7,07	0,00	0,00
33	taśma zbrojąca	m	127,18	0,00	127,18	0,00	0,00
34	wieszak w 60/100	szt.	115,73	0,00	115,73	0,00	0,00
35	woda	m3	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
36	woda	m3	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
37	zaprawa	m3	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
38	zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
39	materiały pomocnicze	zł		0,00	0,00		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	mieszarka do zapraw	m-g	0,06	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	1,98	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00
4	środek transportu	m-g	3,79	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	7,50	0,00	0,00
6	wyciąg	m-g	2,48	0,00	0,00
7	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,05	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł